

積算計算式チェックリスト

株式会社ビルディー

積算計算式チェックリスト

外部仮設関係		共通タイプ 1戸			
	70-1	外部壁等塗替仮設東面	1947.44	m	44.65*41.56-(2.4*7.95+(2.4*8.8/2))+1.66*5.55)+14.2*9.2
	70-3	外部壁等塗替仮設西面	2040.25	m	50.25*41.56-(4.26*8+(7.4*3.8/2))
	70-5	外部壁等塗替仮設南面	1935.44	m	48.01*41.56-(15.9*4.5)-(8.6*10.3)-(12.3*10.3)+4.5*12+8.6*9.2+10.2*9.2
	70-7	外部壁等塗替仮設北面	456.22	m	11.17*41.56-(11.17*5.3)+6.4*8
	70-11	外部傾斜屋根仮設南面	215.27	m	8.6*10.3+12.3*10.3
	70-13	外部吹抜部外壁等塗替仮設	1354.86	m	25*41.56+7.6*41.56
	70-23	内部吹抜部壁、天井等塗替仮設	147.34	m	11.4*5.3+16.4*5.3
	70-30	鉄骨階段等塗替仮設	508.28	m	12.23*41.56
	70-36	避雷針塗替仮設	10.8	m	1.8*6
	70-40	駐車場鉄部塗替仮設	440.1	m	14.65*9*2+9.8*9*2
	70-50	塔屋外壁等塗替仮設	153.52	m	21.03*7.3
	70-201	店舗棟外部仮設	378.74	m	35.8*7.95+5*7.95+12.5*4.35
	70-202	店舗棟外部養生	378.74	m	35.8*7.95+5*7.95+12.5*4.35
外部・バルコニー関係		101タイプ 1戸 B1,1F			
	71-9	外部タイル壁補修	130.2	m	3.25*3.2+2.5*3.2-(1.9*1.8)*2+3.25*2.85-(1.4*1.7)+2.5*2.85+0.6*5.8-(0.9*0.7)+4.25*2.85-(1.6*1.7)+2.95*2.85-(1.2*1.7)+3.7*3.1-(1.2*0.7)+10.7*3.1-(1.4*1)+3.4*4.35-(0.9+1.9)*1/2+(1+3.3)*2.2/2+1.15*3.3+(0.9+1.8)*0.9/2+(1.8+4.1)*2.3/2+1.1*3.5+1.35*7.3
	71-10	外部上裏塗替	10.31	m	1.9*5.55-0.25*0.95
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	17.35	m	3.4+3.3+3.15+2.7+2.4*2
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	63.9	m	(2.1*2+1.3+1.9*2)*2+(1.8*2+2+1.9*2)+(1.1*2+1.3+0.9*2)+(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.4*2+1.6+0.9*2)+(1.6*2+1.8+1.2*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	8	ヶ所	8
	71-77	バルコニー等網戸取替	8	枚	8
	71-93	サッシ改修特大	2	ヶ所	2
	71-94	サッシ改修大	3	ヶ所	3
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	3
	71-201	テラスタイル床補修	5.98	m	2.9*2.5-0.35*0.8-1.1*0.9
外部・バルコニー関係		102タイプ 1戸 1F			
	71-9	外部タイル壁補修	32.76	m	2.7*2.85+6.3*2.85-(2*1.8)*2+2.8*3.1+1.65*2.85+0.35*2.65
	71-10	外部上裏塗替	2.85	m	(1.7+2.55)*0.5/2+1.15*0.4+0.5*2.65
	71-12	バルコニー床防水	0.93	m	0.35*2.65
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	0.53	m	0.2*2.65
	71-20	バルコニー手摺壁笠木B防水	0.38	m	0.145*2.65
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	29.4	m	(2.2*2+2.4+1.9*2)*2+(1.4*2+1.6+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	3	ヶ所	2+1
	71-77	バルコニー等網戸取替	3	枚	2+1
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	6	m	2.65+2.65+0.35+0.35
	71-93	サッシ改修特大	2	ヶ所	2
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	4.85	m	2.65*2.6-(1.2*1.7)
	71-201	テラスタイル床補修	8.19	m	1.3*6.3
外部・バルコニー関係		103タイプ 1戸 B1,1F			
	71-9	外部タイル壁補修	114.95	m	2.3*3.2-(1.4*1.8)+4*3.2-(2.2*1.8)+6.9*2.85-(1.4*1.8)-(2.2*1.8)+2.95*3.2-(0.95+1.7)*0.8/2+2.95*3.1+(0.9+1.8)*0.6/2+(1.8+4.1)*2.4/2+2.25*0.9+1.1*6.05+(0.9+3.6)*2.2/2+1.15*3.6+1.35*3.8+4.2*2.85+0.6*2.85+0.3*1.4*2-(1*0.7)+3.4*2.85+5.9*2.85-(0.8*0.7)
	71-10	外部上裏塗替	10.22	m	1.7*6.32-0.4*0.7-0.1*0.3-0.7*0.3
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	17.85	m	6.55+2.7+2.4+3.9+2.3
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	50.6	m	(1.6*2+1.8+1.9*2)*2+(2.4*2+2.6+1.9*2)*2+(1.2*2+1.4+0.9*2)+(1*2+1.2+0.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6
	71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6
	71-93	サッシ改修特大	2	ヶ所	2
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	2
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	2
	71-201	テラスタイル床補修	12.94	m	3.4*2.3-0.6*1.05+2.3*2.5
外部・バルコニー関係		104タイプ 1戸 B1,1F			
	71-9	外部タイル壁補修	78.96	m	3.4*3.2-(2.2*1.8)+2.3*3.2-(1.4*1.8)+6*2.85-(1.4*1.8)*2+4.6*3.2-1.2*1.1/2-1.6*1.2+4*3.1+1*1.15+(0.9+1.8)*1.15/2+(1.8+4.1)*1.7/2+0.9*2.3+1.1*5.95+(1.15+2.95)*3.6/2+1.35*5.1
	71-10	外部上裏塗替	9.92	m	1.7*6-0.15*0.5-0.3*0.7
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	17	m	7.6+2+1.7+3.4+2.3
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	37.6	m	(1.6*2+1.8+1.9*2)*3+(2.4*2+2.6+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	4	ヶ所	4
	71-77	バルコニー等網戸取替	4	枚	4
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	3	ヶ所	3
	71-201	テラスタイル床補修	12.24	m	3.4*2.3-1.7*1+2.4*2.55
	71-202	門扉スチール枠塗替	1.84	m	0.4*4.6
外部・バルコニー関係		105タイプ 1戸 店舗			
	71-9	外部タイル壁補修	36.03	m	3.5*2.85-(0.8*2)-(0.72*2.25)+2.5*2.85+7.4*2.5-0.45*0.5*2+3.05*2.4-(2.795*1.97)+0.75*3.05
	71-11	外部天井等ボード部塗替	6.1	m	2*3.05
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	21.19	m	(2+0.8+2)+(0.72*2+0.92+2.25*2)+(2.795*2+1.97*2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-203	店舗鉄扉塗替	4.32	m	0.8*2*2.7
外部・バルコニー関係		106タイプ 1戸 店舗			
	71-9	外部タイル壁補修	18.37	m	3.2*4.1-(0.8*2)+4.5*2.4-(3.7*2.1)+1.2*2.7-0.6*2.7+0.4*5.5
	71-11	外部天井等ボード部塗替	0.98	m	(0.3+1)*1.5/2
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	16.4	m	(0.8+2*2)+(3.7*2+2.1*2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-203	店舗鉄扉塗替	4.32	m	0.8*2*2.7
外部・バルコニー関係		109タイプ 1戸 店舗			
	71-9	外部タイル壁補修	9.01	m	5.2*3.1-(3.8*1.87)
	71-10	外部上裏塗替	5.9	m	1.4*5-0.3*1.85-0.3*1.15-0.4*1/2
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	11.94	m	(4*2+1.97*2)
外部・バルコニー関係		110タイプ 1戸 店舗			
	71-9	外部タイル壁補修	88.31	m	5.9*3.1+0.5*7.3-5.05*1.97+24.4*3.1+0.4*6.1+0.4*8.9-(1.4*1)*4-(0.8*2)*2+0.6*5.8

積算計算式チェックリスト

	71-10	外部上裏塗替	9.58	m	$0.5*4.4+(1.4*6.1-0.3*1.8-0.3*1.1-1.15*0.5/2)$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	53.24	m	$(5.05*2+1.97*2)+(1.6*2+1.8+1.2*2)*4+(0.8+2*2)*2$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	4	ヶ所	4
	71-77	バルコニー等網戸取替	4	枚	4
	71-95	サッシ改修中	4	ヶ所	4
	71-203	店舗鉄扉塗替	8.64	m	$0.8*2*2.7*2$
外部・バルコニー関係	1401タイプ 1戸 14F				
	71-9	外部タイル壁補修	127.02	m	$13.9*2.85-13.3*2.85+3.4*2.85-1*2.85/2-(2.2+2.8)*2/2+6.7*3-5.25*1.6+0.3*5.25+11.7*2.85-3.3*2.85-1*2.85/2+0.4*5.8-(0.9*0.3)-(0.3*0.3)+3.6*2.85+0.4*6.54-(1.2*0.5)+2.9*2.85-(1.2*0.5)+3.15*2.85-(0.9*0.5)+7*3.2-(1.4*1.6)-(3.1*1.6)+1.1*16.165+0.225*(9.7+0.3+0.7+0.3+0.8+1.85+0.25)+1.325*4.3+0.35*7.55+0.35*2.3+0.35*(10.2+0.3+0.7+0.3+0.8+1.85+0.25+1.3)+0.35*4.3+0.65*5.5$
	71-10	外部上裏塗替	25.76	m	$(1.4*13.1-0.3*0.5-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2)+(2.5*1.1-0.2*0.8)+0.7*5.25+(1.6*2.9-0.9*1.3)$
	71-12	バルコニー床防水	15.77	m	$(1.25*12.85-0.3*0.5-0.3*3.2-0.3*2.5-0.65*1.5/2)+(0.95*2.35-0.2*0.9)$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	3.59	m	$0.2*14.35+0.2*3.6$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	1.02	m	$0.05*(9.7+0.145*2+0.1*2+0.7+0.145+0.1+0.65+0.145*2+0.9+0.145+0.1+0.85+1.85+0.145+0.1)+0.05*4.3$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	23.28	m	$1.15*(9.5+0.145+0.6+0.65+0.145+0.8+0.145+0.85+1.7)+1.15*3.6+0.4*6.05$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.75	m	$0.145*(9.7+0.7+0.65+0.9+0.85+1.85)+0.145*4.3$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	48.9	m	$6.7+(1+0.5+0.3+4.55+9.7+0.3+0.7+0.3+0.7+1.85+0.25)+0.6+0.85+(1+2.1+0.2)+(2.1+0.2+0.2)+0.7+0.3+2.3+3.6-0.6+2.9+0.7+0.8+1.5+2.1+0.5$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	109.94	m	$(2.8*2+3+1.9*2)+(1.8*2+2+1.87*2)+(3*2+3.2+1.9*2)+(7.2*2+7.4+1.7*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)+(1.1*2+1.3+0.5*2)+(0.5*2+0.7+0.5*2)+(1.4*2+1.6+0.7*2)*2+(1.1*2+1.3+0.7*2)+(1.6*2+1.8+1.7*2)+(3.3*2+3.5+1.7)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	12	ヶ所	12
	71-77	バルコニー等網戸取替	12	枚	12
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	32.85	m	$(13.05+13.2)+(2.35*2+0.95*2)$
	71-93	サッシ改修特大	4	ヶ所	3+1
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	1+1
	71-95	サッシ改修中	5	ヶ所	5
	71-96	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	43.75	m	$13.3*2.6-(2.6*1.8)-(1.6*1.77)-(2.8*1.8)+3.4*2-(2.2+2.8)*2/2+8.7*2-(7*1.6)+0.5*2/2*2+0.6*8.4+3.3*2.6-(0.5*1.8)$
	71-204	14Fテラスタイル床補修	2.76	m	$1.3*2.2-0.45*0.45/2$
外部・バルコニー関係	1402タイプ 1戸 13F下階				
	71-9	外部タイル壁補修	43.53	m	$8.9*2.85-7.3*2.85+9.4*2.4-6.7*2.4+5.95*2.85+0.4*6.6-(1.2*0.5)-(0.3*0.3)+1.1*(2.8+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1)+0.225*6.9+0.35*(2.55+6.7+2.55)$
	71-10	外部上裏塗替	14.36	m	$(1.4*5.8-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.2*0.5)+(1.4*6.7-0.25*0.87*2*2)$
	71-12	バルコニー床防水	4.87	m	$(1.25*5.7-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.2*0.5)$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.32	m	$0.2*6.6$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.36	m	$0.05*(2.8+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1)$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	7.46	m	$1.15*(2.7+0.145+0.9+0.145+0.85+1.75)$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.94	m	$0.145*(2.8+0.9+0.9+1.85)$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	23.25	m	$0.85+(2.5+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+0.25+(0.55+1.8+0.25)+0.6+6.25-5.4+0.4+(0.25+0.65+0.2+0.3+1.05)+1.1+7.05$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	40.44	m	$(1.6*2+1.8+1.87*2)+(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.7*2)+(1*2+1.2+1.7*2)+(1.4*2+1.6+0.7*2)+(0.5*2+0.7+0.5*2)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6
	71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	13.55	m	$(5.8+1.25+6.5)$
	71-94	サッシ改修大	4	ヶ所	4
	71-95	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	71-96	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	26.86	m	$7.3*2.6-(1.4*1.77)-(1.4*1.8)+6.7*2.4-(1.2*1.6)-(0.8*1.6)$
外部・バルコニー関係	1402タイプ 1戸 14F上階				
	71-9	外部タイル壁補修	68.37	m	$17.535*2.85-16.435*2.85+9.4*2.85-6.8*2.85+5.95*2.85+0.4*6.6-(1.2*0.5)+1.1*14.37+0.225*(2.8+0.3+0.7+0.3+0.7+1.85+0.25+0.2+1+2.9+0.3+0.7+0.3+0.5+1.85+0.25)+1.1*9.09+0.225*(0.5+1+6+1+0.5)+0.35*(8.94+0.3+0.7+0.3+0.5+1.85+0.25)+0.35*(0.5+1+6+1+0.5)$
	71-10	外部上裏塗替	23.18	m	$(1.4*11.9-0.3*2.8-0.3*2.1-0.65*1.6/2)+(1.4*6.7-0.25*0.87*2*2)$
	71-12	バルコニー床防水	19.17	m	$(1.25*5.6-0.3*3.1-0.3*2.4-0.6*1.4/2)+(1.25*5.8-0.3*2.7-0.3*2-0.3*1.4/2)+(1.4*6.3-0.3*0.7/2*2)$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	4.3	m	$0.2*6.5+0.2*6.4+0.2*8.6$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	1.17	m	$0.05*(2.8+0.145+0.1+0.85+0.145+1.85+0.145+0.1+0.35+1+2.9+0.3+0.7+0.3+0.5+1.85+0.1+0.6+1.85+0.145+0.1)+0.05*(8.8+0.145*2)$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	24.7	m	$1.15*(2.7+0.145+0.85+1.75+0.145+0.2+1+3+0.145+0.7+0.145+0.6+1.7)+1.15*(0.4+0.9+5.8+0.9+0.4)$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	3.28	m	$0.145*(2.8+0.85+0.85+1.85+0.35+1+2.9+0.8+0.6+1.85)+0.145*(0.4+1+6+1+0.4)$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	25.25	m	$1+(2.5+0.3+0.7+0.3+0.7+1.85+0.25+0.6+1+2.5+0.3+0.7+0.3+0.5+1.85+0.25)+0.6+9.4-6.3+5.95$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	64.24	m	$(1.6*2+1.8+1.7*2)+(1.6*2+1.8+1.2*2)+(0.8*2+1+0.5*2)*2+(1.8*2+2+1.7*2)+(2.5*2+2.7+1.2)+(1.6*2+1.8+1.87*2)+(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.4*2+1.6+0.7*2)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	9	ヶ所	9
	71-77	バルコニー等網戸取替	9	枚	9
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	37.95	m	$(5.6+6.4)+(5.6+5.7)+(6.35+0.5+0.8+5.7+0.8+0.5)$
	71-94	サッシ改修大	5	ヶ所	5
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	2
	71-96	サッシ改修小	2	ヶ所	2
	71-99	バルコニータイル壁補修	102.29	m	$4.4*2.4+3.6*2.4+0.32*1.4-0.32*0.6-(1.4*1.6)+4*3.2-0.55*0.6+0.3*6.8-(1.4*1)+5.14*3.2-0.65*0.5+0.5*3.2*2+0.15*2*2+0.45*0.5*2+0.4*1.1*2+0.5*0.5*2-(0.6*0.3)*2-(1.6*1.6)+3.7*3.2-0.55*0.6+0.4*8.6-(2.3*1)+3.8*2.4-(1.4*1.77)+0.7*2.4+2.1*2.4-0.55*0.5*3+1.8*(2.3+1.8+3)+6.8*2.6-(1.4*1.8)$
外部・バルコニー関係	1403タイプ 1戸 14F				
	71-9	外部タイル壁補修	80.55	m	$8.2*2.85-(0.1*0.5)+1*2.85+5.6*2.85-4.6*2.85+1*2.85+10.15*2.85-8.6*1.6+0.3*9.4+1.1*3.69+0.225*3.65+1.1*12.07+0.225*(7.75+0.3+0.8+0.3+1.2+0.25+0.3)+0.35*1.7+0.35*(3.65+10.9)+0.5*8.8$
	71-10	外部上裏塗替	16.96	m	$(1.3*3-(0.3+0.7)*1.1/2-0.15*0.4)+(0.3*4.7+1.15*9.35-0.3*1.8-0.3*1.1-0.4*1/2)+0.3*8.6$
	71-12	バルコニー床防水	14.96	m	$(1.15*2.8-0.3*1.1-0.4*1/2)+(0.7*4.7+0.4*2.5+1*9-0.3*1.8-0.3*1.2-0.3*0.8/2)$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.78	m	$0.2*3.35+0.2*10.55$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.79	m	$0.05*(1.95+0.145+0.2+1.15+0.145+0.1)+0.05*(7.75+0.145+0.1+0.85+0.145+0.1+1.35+0.145+0.1+0.145+0.1+0.85+0.145*2)$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	19.79	m	$1.15*(1.85+0.145+1.25)+1.15*(7.55+0.145+0.75+0.145+1.25+0.85)+0.4*9.4$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.04	m	$0.145*(1.95+1.35)+0.145*(7.75+0.85+1.35+0.85)$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	38.4	m	$6.5+0.7+(0.25+1.3+0.3+1.9)+0.95+0.95+(0.25+1.15+0.3+0.75+0.3+3.3+4.4+0.3+0.7+0.95)+10.15+0.35+0.5+0.35+0.8+0.8+0.2$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	61.1	m	$(0.3*2+0.5+0.7*2)+(2.4*2+2.6+1.9*2)+(1.6*2+1.8+1.8*2)*2+(1.8*2+2+0.9*2)+(2.7*2+2.9+1.55*2)*2$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	7	ヶ所	7
	71-77	バルコニー等網戸取替	7	枚	7
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	29.5	m	$(4.35+3.25)+(11.2+10.7)$
	71-93	サッシ改修特大	3	ヶ所	3
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	2
	71-95	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	71-96	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	37.92	m	$4.6*2.6-(2.2*1.8)+8.7*2.6-1*2.85/2-0.3*0.6*2+0.3*4.7+0.4*6.5-(1.4*1.7)*2-(1.6*0.7)+8.6*2+0.5*2/2*2-(2.5*1.45)*2$
外部・バルコニー関係	201タイプ 1戸 2F				

積算計算式チェックリスト

	71-9	外部タイル壁補修	68.99	m	$10.95*2.85-10.65*2.85+14.65*2.85+0.4*6.6-(1.3*0.7)-(1.4*0.7)+2.75*2.85-2.45*2.85+0.85*2.85+1.1*15.395+0.225*(2+5.6)+1.325*2.8$
	71-10	外部上裏塗替	10.96	m	$(1.4*8.7-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.35*0.85)+(1.55*0.7+0.15*1.1)$
	71-12	バルコニー床防水	10.44	m	$(1.75*5.6-0.35*0.85)+(1.4*0.55+0.15*1.1)$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.93	m	$0.2*7.45+0.2*2.2$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.91	m	$0.05*(0.145+1.9+5.6+0.7+4.2+2.85)+0.05*2.8$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	18.98	m	$1.15*(1.7+5.6+0.7+3.8+2.5)+1.15*2.2$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.62	m	$0.145*(1.9+5.6+0.7+4.2+2.85)+0.145*2.8$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	35.6	m	$0.3+12+2.7+6.5+(1.9+5.6+0.7+4.2+1.7)$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	46.64	m	$(1.3*2+1.5+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6
	71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	17.2	m	$(5.6+1.75+5.6)+(2.25+2)$
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	1+1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	1+1+1
	71-99	バルコニータイル壁補修	25.48	m	$10.65*2.6-(1.1*1.77)-(2*1.8)-(1.4*1.8)+2.45*2.6+0.15*2.6-(0.5*1.8)$
外部・バルコニー関係	202タイプ 1戸 2F				
	71-9	外部タイル壁補修	17.22	m	$1.65*2.85+1.1*9.895+0.225*3.15+0.35*2.65$
	71-10	外部上裏塗替	7.56	m	$(1.4*6-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2)+0.5*2.65$
	71-12	バルコニー床防水	0.93	m	$0.35*2.65$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	0.53	m	$0.2*2.65$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.49	m	$0.05*(1.3+0.145+0.1+0.7+1+3.85+2.8)$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	10.39	m	$1.1*(1.2+0.145+0.65+1+3.8+2.65)$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.4	m	$0.145*(1.3+0.7+1+3.85+2.8)$
	71-20	バルコニー手摺壁笠木B防水	0.38	m	$0.145*2.65$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	9.7	m	$(1.3+0.3+0.45+1+3.85+2.8)$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	22.6	m	$(0.8*2+1+0.5*2)+(2.4*2+2.6+1.7*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	3	ヶ所	3
	71-77	バルコニー等網戸取替	3	枚	3
	71-80	バルコニー手摺養生	2.65	m	2.65
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	6	m	$(2.65+3.35)$
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-96	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	25.42	m	$2.95*2.6+6.3*2.6-(0.6*0.3)-(2.2*1.5)+2.65*2.6-(1.2*1.7)$
外部・バルコニー関係	203タイプ 1戸 2F				
	71-9	外部タイル壁補修	51.92	m	$9.45*2.85-8.4*2.85+4.2*2.85+0.4*1.7*2-(1.3*0.7)+3.4*2.85-(1.2*0.7)+5.9*2.85-(0.9*0.7)+1.1*8.69+0.225*8.5$
	71-10	外部上裏塗替	7.63	m	$1.4*6.1-0.3*3.1+0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.3*0.6$
	71-12	バルコニー床防水	9.03	m	$1.55*6.2-0.4*0.7-0.3*1$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.64	m	$0.2*8.2$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.43	m	$0.05*(2.8+0.145+0.1+0.8+2.8+0.145+0.1+1.8)$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	8.73	m	$1.1*(2.7+0.145+0.8+0.145+2.5+1.65)$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.19	m	$0.145*(2.8+0.8+2.8+1.8)$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	20.8	m	$(0.5+2.8+0.3+0.3+2.8+1.8)+(4.2-0.6+3.1+2.2+0.8+2.1+0.5)$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	37.34	m	$(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(1.4*2+1.6+0.9*2)+(1.1*2+1.3+0.9*2)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	5	ヶ所	5
	71-77	バルコニー等網戸取替	5	枚	5
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	16.35	m	$8.15+8.2$
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	1+1+1
	71-99	バルコニータイル壁補修	15.82	m	$8.4*2.6+0.3*1.4-0.3*0.6*2-(1.4*1.77)-(2*1.8)$
外部・バルコニー関係	204タイプ 1戸 2F				
	71-9	外部タイル壁補修	14.64	m	$9.65*2.85-8.4*2.85+1.1*8.39+0.225*8.2$
	71-10	外部上裏塗替	5.88	m	$1.4*5.8-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.15*0.5$
	71-12	バルコニー床防水	8.77	m	$1.55*5.9-0.15*0.5-0.3*1$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.57	m	$0.2*7.85$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.42	m	$0.05*(2.5+0.145+0.1+0.8+2.8+0.145+0.1+1.8)$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	8.62	m	$1.1*(2.4+0.145+0.8+0.145+2.7+1.65)$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.15	m	$0.145*(2.5+0.8+2.8+1.8)$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	9.7	m	$(0.7+2.5+0.3+0.3+2.8+2.8+0.3)$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	19.34	m	$(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2
	71-77	バルコニー等網戸取替	2	枚	2
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	15.6	m	$7.85+7.75$
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	15.82	m	$8.4*2.6-0.3*0.6*2+0.3*1.4-(1.4*1.77)-(2*1.8)$
外部・バルコニー関係	205タイプ 1戸 2F				
	71-9	外部タイル壁補修	44.76	m	$7.05*2.85+0.4*6.6-(1.3*0.7)-(0.3*0.3)-(0.5*0.3)+1.1*17.5+0.225*3.5+1.1*2.335+0.225*2.55$
	71-10	外部上裏塗替	12.55	m	$(1.4*5.8-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.2*0.5)+(0.8*2.15-0.65*1.6/2)+(4.55+5.4)*0.9/2+(0.8*1.6-0.3*0.65-0.35*0.35/2)$
	71-12	バルコニー床防水	5.37	m	$3.1*1.5+(0.65*1.55-0.3*0.75-0.35*0.35/2)$
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	0.94	m	$0.2*2.7+0.2*2$
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.99	m	$0.05*17.5+0.05*(0.145+0.65+0.35+0.9+0.145*2)$
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	21.9	m	$1.15*17.2+1.15*(0.9+0.145+0.3+0.5)$
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	3.47	m	$0.145*17.5+0.145*(0.95+4.55+0.95)$
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	16.2	m	$(3.1+0.7+2.4+5+3.5+1.5)$
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	58.7	m	$(1.6*2+1.8+1.7*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.7*2)+(1*2+1.2+1.7*2)+(1.4*2+1.6+1.7*2)+(1*2+1.2+0.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(0.5*2+0.7+0.5*2)+(0.7*2+0.9+0.5*2)$
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	9	ヶ所	9
	71-77	バルコニー等網戸取替	9	枚	9
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	13.4	m	$(3.1+3.1+1.5+1.5)+(1.55+0.65+2)$

積算計算式チェックリスト

	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	4	ヶ所	4
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	2
	71-96	サッシ改修小	2	ヶ所	2
	71-99	バルコニータイル壁補修	45.78	m	2.8*2.4-0.3*0.6*2+0.3*1.4+10.4*2.4-(1.4*1.5)-(1.2*1.5)+6.25*2.4-(0.8*1.5)-(1.2*1.5)+2.5*2.6-(0.8*0.7)
外部・バルコニー関係		206タイプ 1戸 2F			
	71-9	外部タイル壁補修	9.18	m	0.8*2.85-0.8*0.6+1.1*6.235+0.225*2.3
	71-10	外部上裏塗替	4.65	m	1.15*5-0.3*1.85-0.3*1.15-0.4*1/2
	71-12	バルコニー床防水	5.63	m	0.25*2+1.25*5-0.3*1.85-0.3*1.15-0.35*0.9/2-0.25*0.25
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.15	m	0.2*5.75
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.31	m	0.05*(3.3+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.15+1.15+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	5.12	m	1.15*(3.2+0.145+0.8+0.145+0.15*1.1)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.8	m	0.145*(3.3+0.9+1.3)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	3.2	m	0.9+2.3
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	17	m	(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2
	71-77	バルコニー等網戸取替	2	枚	2
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	11.5	m	4.9+0.25*2+0.5+5.6
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	2
	71-99	バルコニータイル壁補修	11.71	m	4.9*2.6+0.5*2*2+0.5*2+0.25*2.6-(1.2*1.8)-(1.4*1.8)
外部・バルコニー関係		207タイプ 1戸 2F			
	71-9	外部タイル壁補修	48.94	m	6.9*2.85-6.1*2.85+11.55*2.85-2.8*2.85+0.4*7-(1.5*0.7)+0.4*6.8-(1.4*0.7)+4.2*2.85-3.5*2.85+0.85*2.85+1.1*7.335+0.225*4.35+1.135*2.2+1.1*2.5-0.8*0.6
	71-10	外部上裏塗替	10.34	m	(1.4*6.1-0.3*1.8-0.3*1.1-1.15*0.5/2)+(0.4*1.5+1.6*0.4)+(0.5*1.1+0.75*1.55)
	71-12	バルコニー床防水	9.78	m	(1.25*5.9-0.3*1.8-0.3*1.1-0.35*0.8/2)+0.65*1.5+(0.5+1.1+0.6*1.4)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.09	m	0.2*6.75+0.2*1.5+0.2*2.2
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.6	m	0.05*(4.35+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+1.35+0.145+0.1)+0.05*2.2+0.05*2.5
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	12.35	m	1.15*(4.25+0.145+0.9+0.145+1.25)+1.15*1.85+1.15*2.2
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.64	m	0.145*(4.35+0.9+1.35)+0.145*2.2+0.145*2.5
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	19.35	m	(4.35+10.35+0.5+2.8+1.15+0.2)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	46.04	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.4*2+2.6+1.9*2)+(1.7*2+1.9+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6
	71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	23.05	m	(5.9+1.25+6.6)+(0.65*2+1.5*2)+(1.1*2+1.4*2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-95	サッシ改修中	4	ヶ所	1+1+2
	71-99	バルコニータイル壁補修	24	m	6.1*2.6-(1.4*1.77)-(2.2*1.8)+2.8*2.6-(0.5*1.8)+3.5*2.6-(0.5*1.8)
外部・バルコニー関係		208タイプ 1戸 店舗107,108含む			
	71-9	外部タイル壁補修	222.3	m	10.7*2.62+(7.7*6.8-(0.8*2)-(0.4*1*2))+3.8*6.8+0.2*9.6-(1*1.7-1.7*2.1)-(2.5*1.2)+(4.2*6.8-0.6*3.7-0.8*3.7-(2.8*1.45)-3.5*1.2)+(7.2*6.8-0.9*3.7*2-0.6*6.2-5.7*2.4-5.7*1.2)+0.8*8.6+8.4*3.1-(1.4*1.9)+5.1*2.7-(4.1*1.7)+1.7*2.7+13.75*2.7-(1.8*2.1)+0.8*(3.4+1.2+5.7)+0.4*0.9+1*0.9
	71-10	外部上裏塗替	3.43	m	1.5*3.3/2+1*1.9/2
	71-11	外部天井等ボード部塗替	3.41	m	3.1*1.1
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	8.73	m	0.9*(3+5.7+1)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.41	m	0.145*(3+5.7+1)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	88.44	m	(0.8*2+2*2)+(2.9*2+2.4*2)+(2.8*2+3+1.45*2)+(1.6+2.1*2)+(0.6*2+0.8+1.2*2)*2+(2.5*2+2.5+1.2*2)+(4.3*2+4.5+1.9*2)+(4.57*2+2.1*2)+(1.8+2.1*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	4	ヶ所	4
	71-77	バルコニー等網戸取替	4	枚	4
	71-93	サッシ改修特大	3	ヶ所	1+1+1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-96	サッシ改修小	2	ヶ所	2
	71-203	店舗鉄扉塗替	4.32	m	0.8*2*2.7
	71-205	店舗手摺足元シーリング	5	ヶ所	5
	71-206	店舗階段タイル床補修	9.14	m	0.9*3.5+0.9*3.45+0.2*0.9*16
外部・バルコニー関係		Aタイプ 4戸 3-6F			
	71-9	外部タイル壁補修	67.79	m	9.85*2.85-8.9*2.85+14.65*2.85+0.4*6.6-(1.3*0.7)-(1.4*0.7)+2.75*2.85-2.45*2.85+0.85*2.85+1.1*11.865+0.225*(1.5+5.8+0.7+0.7+1.75+0.3+0.3+0.25)+1.325*2.8
	71-10	外部上裏塗替	11.13	m	(1.4*8.7-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.15*0.85)+(1.55*0.7+0.15*1.1)
	71-12	バルコニー床防水	9.27	m	(1.25*8.5-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.15*0.85)+(1.4*0.55+0.15*1.1)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.58	m	0.2*10.7+0.2*2.2
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.73	m	0.05*(1.1+0.145*2+5.8+0.145*2+0.1*2+0.9+0.145+0.1+0.9+0.145+1.75+0.145+0.1)+0.05*2.8
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	14.2	m	1.15*(1.1+5.6+0.9+0.85+1.7)+1.15*2.2
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.92	m	0.145*(1.1+5.8+0.9+0.9+1.75)+0.145*2.8
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	30.3	m	(0.3+11.95+2.7)+(1.5+5.8+0.3+0.7+0.7+1.75+0.25)+0.75+0.3+(0.8+1.8+0.2+0.5)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	46.64	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.3*2+1.5+1.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6
	71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	23.6	m	(8.8+10.55)+(2.25+2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	1+1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	1+1+1
	71-99	バルコニータイル壁補修	21.72	m	8.9*2.6+0.3*2.6-(1.4*1.77)-(2*1.8)-(1.1*1.8)+2.45*2.6+0.15*2.6-(0.5*1.8)
外部・バルコニー関係		Aタイプ 1戸 7F			
	71-9	外部タイル壁補修	67.79	m	9.85*2.85-8.9*2.85+14.65*2.85+0.4*6.6-(1.3*0.7)-(1.4*0.7)+2.75*2.85-2.45*2.85+0.85*2.85+1.1*11.865+0.225*(1.5+5.8+0.7+0.7+1.75+0.3+0.3+0.25)+1.325*2.8
	71-10	外部上裏塗替	11.13	m	(1.4*8.7-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.15*0.85)+(1.55*0.7+0.15*1.1)
	71-12	バルコニー床防水	9.27	m	(1.25*8.5-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.15*0.85)+(1.4*0.55+0.15*1.1)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.58	m	0.2*10.7+0.2*2.2
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.73	m	0.05*(1.1+0.145*2+5.8+0.145*2+0.1*2+0.9+0.145+0.1+0.9+0.145+1.75+0.145+0.1)+0.05*2.8
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	14.2	m	1.15*(1.1+5.6+0.9+0.85+1.7)+1.15*2.2
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.92	m	0.145*(1.1+5.8+0.9+0.9+1.75)+0.145*2.8
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	30.3	m	(0.3+11.95+2.7)+(1.5+5.8+0.3+0.7+0.7+1.75+0.25)+0.75+0.3+(0.8+1.8+0.2+0.5)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	44.24	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.3*2+1.5+1.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6

積算計算式チェックリスト

	71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	23.6	m	(8.8+10.55)+(2.25+2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	1+1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	1+1+1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修 Bタイプ 9戸 3-11F	23.16	m	8.9*2.6+0.3*2.6-(1.4*1.77)-(1.2*1.8)-(1.1*1.8)+2.45*2.6+0.15*2.6-(0.5*1.8)
	71-9	外部タイル壁補修	19.91	m	9.1*2.85-7.5*2.85+4.3*2.85-2.65*2.85+1.1*7.385+0.225*7.1+0.35*2.65
	71-10	外部上裏塗替	7.56	m	(1.4*6-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2)+0.5*2.65
	71-12	バルコニー床防水	6.14	m	(1.25*5.9-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2)+0.35*2.65
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.88	m	0.2*6.75+0.2*2.65
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.37	m	0.05*(3+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	7.19	m	1.1*(2.9+0.8+0.145+0.145+0.85+1.7)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.96	m	0.145*(3+0.9+0.9+1.85)
	71-20	バルコニー手摺壁笠木B防水	0.38	m	0.145*2.65
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	9.4	m	1.45+(3+0.3+0.7+0.7+1.75+0.25)+0.3+(0.65+0.3)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	23	m	(0.8*2+1+0.5*2)+(2.4*2+2.6+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	3	ヶ所	3
	71-77	バルコニー等網戸取替	3	枚	3
	71-80	バルコニー手摺養生	2.65	m	2.65
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	18.55	m	(5.9+6.65)+(2.65+3.35)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-96	サッシ改修小	1	ヶ所	1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修 C1タイプ 7戸 3-6F,8-10F	20.21	m	7.5*2.6-(0.6*0.3)-(2.2*1.8)+2.65*2.6-(1.2*1.7)
	71-9	外部タイル壁補修	51.89	m	9.2*2.85-7.6*2.85+4.2*2.85+0.4*1.8*2-(1.3*0.7)+3.4*2.85-(1.2*0.7)+5.9*2.85-(0.9*0.7)+1.1*7.435+0.225*7.2
	71-10	外部上裏塗替	7.63	m	1.4*6.1-0.3*3.1+0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.3*0.6
	71-12	バルコニー床防水	6.84	m	1.25*6-0.3*3.2+0.3*2.5-0.6*1.5/2
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.38	m	0.2*6.9
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.37	m	0.05*(3.1+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.8+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	7.3	m	1.1*(3+0.145+0.8+0.145+0.85+1.7)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.97	m	0.145*(3.1+0.9+0.9+1.8)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	20.3	m	0.95+(2.8+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+(4.2-0.6+3+0.65+0.8+1.5+1.6+0.3+0.5)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	37.34	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(1.4*2+1.6+0.9*2)+(1.1*2+1.3+0.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	5	ヶ所	5
	71-77	バルコニー等網戸取替	5	枚	5
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	14	m	7.25+6.75
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	1+1+1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修 C3タイプ 3戸 C2 11F,C3 12,13F	13.94	m	7.6*2.6+0.32*1.4-0.32*0.6-(1.4*1.77)-(2*1.8)
	71-9	外部タイル壁補修	52.31	m	9.2*2.85-7.6*2.85+4.2*2.85+0.4*1.8*2-(1.3*0.7)+3.4*2.85-(1.2*0.5)+5.9*2.85-(0.9*0.5)+1.1*7.435+0.225*7.2
	71-10	外部上裏塗替	7.63	m	1.4*6.1-0.3*3.1+0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.3*0.6
	71-12	バルコニー床防水	6.84	m	1.25*6-0.3*3.2+0.3*2.5-0.6*1.5/2
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.38	m	0.2*6.9
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.37	m	0.05*(3.1+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.8+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	7.3	m	1.1*(3+0.145+0.8+0.145+0.85+1.7)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.97	m	0.145*(3.1+0.9+0.9+1.8)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	20.3	m	0.95+(2.8+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+(4.2-0.6+3+0.65+0.8+1.5+1.6+0.3+0.5)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	36.54	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(1.4*2+1.6+0.7*2)+(1.1*2+1.3+0.7*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	5	ヶ所	5
	71-77	バルコニー等網戸取替	5	枚	5
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	14	m	7.25+6.75
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	1+1+1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修 Cタイプ 1戸 7F	13.94	m	7.6*2.6+0.32*1.4-0.32*0.6-(1.4*1.77)-(2*1.8)
	71-9	外部タイル壁補修	51.89	m	9.2*2.85-7.6*2.85+4.2*2.85+0.4*1.8*2-(1.3*0.7)+3.4*2.85-(1.2*0.7)+5.9*2.85-(0.9*0.7)+1.1*7.435+0.225*7.2
	71-10	外部上裏塗替	7.63	m	1.4*6.1-0.3*3.1+0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.3*0.6
	71-12	バルコニー床防水	6.84	m	1.25*6-0.3*3.2+0.3*2.5-0.6*1.5/2
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.38	m	0.2*6.9
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.37	m	0.05*(3.1+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.8+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	7.3	m	1.1*(3+0.145+0.8+0.145+0.85+1.7)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.97	m	0.145*(3.1+0.9+0.9+1.8)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	20.3	m	0.95+(2.8+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+(4.2-0.6+3+0.65+0.8+1.5+1.6+0.3+0.5)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	34.54	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(1.4*2+1.6+0.9*2)+(1.1*2+1.3+0.7*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	5	ヶ所	5
	71-77	バルコニー等網戸取替	5	枚	5
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	14	m	7.25+6.75
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	1+1+1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修 Dタイプ 11戸 3-13F	15.02	m	7.6*2.6+0.32*1.4-0.32*0.6-(1.4*1.77)-(1.4*1.8)
	71-9	外部タイル壁補修	14.02	m	8.9*2.85-7.3*2.85+1.1*7.185+0.225*6.9
	71-10	外部上裏塗替	5.88	m	1.4*5.8-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.15*0.5
	71-12	バルコニー床防水	4.89	m	1.25*5.7-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.15*0.5
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.32	m	0.2*6.6

積算計算式チェックリスト

	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.36	m	0.05*(2.8+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	7.03	m	1.1*(2.7+0.145+0.8+0.145+0.85+1.75)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.94	m	0.145*(2.8+0.9+0.9+1.85)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	7.45	m	0.95+(2.5+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	19.34	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2
	71-77	バルコニー等網戸取替	2	枚	2
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	13.45	m	6.95+6.5
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	13.16	m	7.3*2.6+0.32*1.4-0.32*0.6-(1.4*1.77)-(2*1.8)
外部・バルコニー関係		E1タイプ 7戸 3-6F,8-10F			
	71-9	外部タイル壁補修	60.78	m	8.9*2.85-7.3*2.85+3.9*2.85-3.05*2.85+6.25*2.85-5.45*2.85+4*2.85-2.5*2.85+7.05*2.85+0.4*6.6-(1.3*0.7)-(0.3*0.3)-
	71-10	外部上裏塗替	12.55	m	(1.4*5.8-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.2*0.5)+(0.8*2.15-0.65*1.6/2)+(4.55+5.4)*0.9/2+(0.8*1.6-0.3*0.65-0.35*0.35/2)
	71-12	バルコニー床防水	9.96	m	(1.25*5.7-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.2*0.5)+(0.65*2-0.65*1.4/2)+(4.4+5)*0.75/2+(0.65*1.55-0.3*0.75-0.35*0.35/2)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	3.43	m	0.2*6.6+0.2*2.35+0.2*6.2+0.2*2
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.97	m	0.05*(2.8+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1)+0.05*(0.145+0.5+1.8+0.145+0.1)+0.05*(0.9+0.145*2+4.55+0.145*2+0.9+0.145*2)+0.05*(0.145+0.65+0.35+0.9+0.145*2)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	19.13	m	1.15*(2.7+0.145+0.9+0.145+0.85+1.75)+1.15*(0.45+1.75)+1.15*(0.85+4.4+0.85)+1.15*(0.9+0.145+0.3+0.5)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.49	m	0.145*(2.8+0.9+0.9+1.85)+0.145*(0.5+1.85)+0.145*(0.95+4.55+0.95)+0.145*(0.9+0.35+0.65)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	23.25	m	0.85+(2.5+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+0.25+(0.55+1.8+0.25)+0.6+6.25-5.4+0.4+(0.25+0.65+0.2+0.3+1.05)+1.1+7.05
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	60.84	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.1*2+1.3+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.1*2+1.3+0.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(0.5*2+0.7+0.5*2)+(0.7*2+0.9+0.5*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	9	ヶ所	9
	71-77	バルコニー等網戸取替	9	枚	9
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	33.55	m	(5.8+1.25+6.5)+(2+0.65+2.15)+(5+0.8+4.4+0.8)+(1.55+0.65+2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	4	ヶ所	4
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	2
	71-96	サッシ改修小	2	ヶ所	2
	71-99	バルコニータイル壁補修	35.19	m	7.3*2.6+0.32*1.4-0.32*0.6-(1.4*1.77)-(2*1.8)+3.05*2.6-(1.2*1.8)+5.45*2.6-(0.9*1.8)-(1.2*1.8)+2.5*2.6-(0.9*0.7)
外部・バルコニー関係		E1タイプ 1戸 7F			
	71-9	外部タイル壁補修	60.78	m	8.9*2.85-7.3*2.85+3.9*2.85-3.05*2.85+6.25*2.85-5.45*2.85+4*2.85-2.5*2.85+7.05*2.85+0.4*6.6-(1.3*0.7)-(0.3*0.3)-
	71-10	外部上裏塗替	12.55	m	(1.4*5.8-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.2*0.5)+(0.8*2.15-0.65*1.6/2)+(4.55+5.4)*0.9/2+(0.8*1.6-0.3*0.65-0.35*0.35/2)
	71-12	バルコニー床防水	9.96	m	(1.25*5.7-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.2*0.5)+(0.65*2-0.65*1.4/2)+(4.4+5)*0.75/2+(0.65*1.55-0.3*0.75-0.35*0.35/2)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	3.43	m	0.2*6.6+0.2*2.35+0.2*6.2+0.2*2
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.97	m	0.05*(2.8+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1)+0.05*(0.145+0.5+1.8+0.145+0.1)+0.05*(0.9+0.145*2+4.55+0.145*2+0.9+0.145*2)+0.05*(0.145+0.65+0.35+0.9+0.145*2)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	19.13	m	1.15*(2.7+0.145+0.9+0.145+0.85+1.75)+1.15*(0.45+1.75)+1.15*(0.85+4.4+0.85)+1.15*(0.9+0.145+0.3+0.5)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.49	m	0.145*(2.8+0.9+0.9+1.85)+0.145*(0.5+1.85)+0.145*(0.95+4.55+0.95)+0.145*(0.9+0.35+0.65)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	23.25	m	0.85+(2.5+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+0.25+(0.55+1.8+0.25)+0.6+6.25-5.4+0.4+(0.25+0.65+0.2+0.3+1.05)+1.1+7.05
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	60.24	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2*2+2.2+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.1*2+1.3+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.1*2+1.3+0.9*2)+(1.5*2+1.7+0.9*2)+(0.5*2+0.7+0.5*2)+(0.7*2+0.9+0.5*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	9	ヶ所	9
	71-77	バルコニー等網戸取替	9	枚	9
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	33.55	m	(5.8+1.25+6.5)+(2+0.65+2.15)+(5+0.8+4.4+0.8)+(1.55+0.65+2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	4	ヶ所	4
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	2
	71-96	サッシ改修小	2	ヶ所	2
	71-99	バルコニータイル壁補修	35.2	m	7.3*2.6+0.32*1.4-0.3*0.6-(1.4*1.77)-(2*1.8)+3.05*2.6-(1.2*1.8)+5.45*2.6-(0.9*1.8)-(1.2*1.8)+2.5*2.6-(0.9*0.7)
外部・バルコニー関係		E2タイプ 2戸 11,12F			
	71-9	外部タイル壁補修	61.09	m	8.9*2.85-7.3*2.85+3.9*2.85-3.05*2.85+6.25*2.85-5.45*2.85+4*2.85-2.5*2.85+7.05*2.85+0.4*6.6-(1.2*0.5)-(0.3*0.3)-
	71-10	外部上裏塗替	12.55	m	(1.4*5.8-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.2*0.5)+(0.8*2.15-0.65*1.6/2)+(4.55+5.4)*0.9/2+(0.8*1.6-0.3*0.65-0.35*0.35/2)
	71-12	バルコニー床防水	9.96	m	(1.25*5.7-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.2*0.5)+(0.65*2-0.65*1.4/2)+(4.4+5)*0.75/2+(0.65*1.55-0.3*0.75-0.35*0.35/2)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	3.43	m	0.2*6.6+0.2*2.35+0.2*6.2+0.2*2
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.97	m	0.05*(2.8+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1)+0.05*(0.145+0.5+1.8+0.145+0.1)+0.05*(0.9+0.145*2+4.55+0.145*2+0.9+0.145*2)+0.05*(0.145+0.65+0.35+0.9+0.145*2)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	19.13	m	1.15*(2.7+0.145+0.9+0.145+0.85+1.75)+1.15*(0.45+1.75)+1.15*(0.85+4.4+0.85)+1.15*(0.9+0.145+0.3+0.5)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.49	m	0.145*(2.8+0.9+0.9+1.85)+0.145*(0.5+1.85)+0.145*(0.95+4.55+0.95)+0.145*(0.9+0.35+0.65)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	23.25	m	0.85+(2.5+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+0.25+(0.55+1.8+0.25)+0.6+6.25-5.4+0.4+(0.25+0.65+0.2+0.3+1.05)+1.1+7.05
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	60.14	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.1*2+1.3+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(1.1*2+1.3+0.9*2)+(1.4*2+1.6+0.7*2)+(0.5*2+0.7+0.5*2)+(0.7*2+0.9+0.5*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	9	ヶ所	9
	71-77	バルコニー等網戸取替	9	枚	9
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	33.55	m	(5.8+1.25+6.5)+(2+0.65+2.15)+(5+0.8+4.4+0.8)+(1.55+0.65+2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	4	ヶ所	4
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	2
	71-96	サッシ改修小	2	ヶ所	2
	71-99	バルコニータイル壁補修	35.2	m	7.3*2.6+0.32*1.4-0.3*0.6-(1.4*1.77)-(2*1.8)+3.05*2.6-(1.2*1.8)+5.45*2.6-(0.9*1.8)-(1.2*1.8)+2.5*2.6-(0.9*0.7)
外部・バルコニー関係		Fタイプ 10戸 3-12F			
	71-9	外部タイル壁補修	36.34	m	1.9*2.85+0.9*2.85+8.2*2.85-(0.1*0.5)+1.1*3.835+0.225*(1.9+0.3+1.2+0.25)
	71-10	外部上裏塗替	3.91	m	1.4*2.1+(0.7+1.15)*1.1/2-0.1*0.5
	71-12	バルコニー床防水	3.36	m	1.25*1.95+(0.6+1)*1.15/2
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	0.73	m	0.2*3.65
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.19	m	0.05*(1.9+0.145+0.1+0.145+1.3+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	3.91	m	1.15*(2.1+1.3)
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.51	m	0.145*(2.2+1.3)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	12.85	m	6.5+0.7+(0.25+1.3+0.3+1.9)+0.95+0.95
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	12.5	m	(2*2+2.2+1.9*2)+(0.3*2+0.5+0.7*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2
	71-77	バルコニー等網戸取替	2	枚	2
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	8.5	m	(1.25+3.1+0.6+1.95+0.3+1.3)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-96	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	71-99	バルコニータイル壁補修	11.11	m	5.4*2.6-0.3*0.6*2+0.3*1.5-0.1*0.6+0.1*2.8-(1.8*1.8)

積算計算式チェックリスト

外部・バルコニー関係		Gタイプ 9戸 3-11F			
71-9	外部タイル壁補修	8.22	m	1.1*6.235+0.225*(3.3+0.3+0.7+0.3+1.2+0.25)	
71-10	外部上裏塗替	4.65	m	1.15*5-0.3*1.85-0.3*1.15-0.4*1/2	
71-12	バルコニー床防水	5.63	m	0.25*2+1.25*5-0.3*1.85-0.3*1.15-0.35*0.9/2-0.25*0.25	
71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	1.15	m	0.2*5.75	
71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.31	m	0.05*(3.3+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.15+1.15+0.145+0.1)	
71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	6.37	m	1.15*(3.2+0.145+0.8+0.145+0.15+1.1)	
71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	0.8	m	0.145*(3.3+0.9+1.3)	
71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	6.05	m	(0.25+1.15+0.3+0.75+0.3+3.3)	
71-87	外部タイル壁開口部シーリング	17	m	(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)	
71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2	
71-77	バルコニー等網戸取替	2	枚	2	
71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	11.5	m	4.9+0.25*2+0.5+5.6	
71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	2	
71-99	バルコニータイル壁補修	11.71	m	4.9*2.6+0.5*2*2+0.5*2+0.25*2.6-(1.2*1.8)-(1.4*1.8)	
外部・バルコニー関係		H1タイプ 8戸 3-10F			
71-9	外部タイル壁補修	51.53	m	6.9*2.85-6.1*2.85+11.55*2.85-2.8*2.85+0.6*7-(1.5*0.7)+0.4*6.8-(1.4*0.7)+4.2*2.85-3.5*2.85+0.85*2.85+1.1*7.335+0.225*7.1+1.135*2.2+1.135*2.5	
71-10	外部上裏塗替	10.34	m	(1.4*6.1-0.3*1.8-0.3*1.1-1.15*0.5/2)+(0.4*1.5+1.6*0.4)+(0.5*1.1+0.75*1.55)	
71-12	バルコニー床防水	9.78	m	(1.25*5.9-0.3*1.8-0.3*1.1-0.35*0.8/2)+0.65*1.5+(0.5+1.1+0.6*1.4)	
71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.09	m	0.2*6.75+0.2*1.5+0.2*2.2	
71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.6	m	0.05*(4.35+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+1.35+0.145+0.1)+0.05*2.2+0.05*2.5	
71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	12.35	m	1.15*(4.25+0.145+0.9+0.145+1.25)+1.15*1.85+1.15*2.2	
71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.64	m	0.145*(4.35+0.9+1.35)+0.145*2.2+0.145*2.5	
71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	22.95	m	(4.35+0.3+0.7+0.3+1.2+0.25)+0.8+10.25+0.5+2.8+1.3+0.2	
71-87	外部タイル壁開口部シーリング	46.04	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.4*2+2.6+1.9*2)+(1.7*2+1.9+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)	
71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6	
71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6	
71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	23.05	m	(5.9+1.25+6.6)+(0.65*2+1.5*2)+(1.1*2+1.4*2)	
71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1	
71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1	
71-95	サッシ改修中	4	ヶ所	1+1+2	
71-99	バルコニータイル壁補修	24	m	6.1*2.6-(1.4*1.77)-(2.2*1.8)+2.8*2.6-(0.5*1.8)+3.5*2.6-(0.5*1.8)	
外部・バルコニー関係		H2タイプ 1戸 11F			
71-9	外部タイル壁補修	52.36	m	6.9*2.85-6.1*2.85+11.55*2.85-2.8*2.85+0.6*7-(1.2*0.5)+0.4*6.8-(1.2*0.5)+4.2*2.85-3.5*2.85+0.85*2.85+1.1*7.335+0.225*7.1+1.135*2.2+1.135*2.5	
71-10	外部上裏塗替	10.34	m	(1.4*6.1-0.3*1.8-0.3*1.1-1.15*0.5/2)+(0.4*1.5+1.6*0.4)+(0.5*1.1+0.75*1.55)	
71-12	バルコニー床防水	9.78	m	(1.25*5.9-0.3*1.8-0.3*1.1-0.35*0.8/2)+0.65*1.5+(0.5+1.1+0.6*1.4)	
71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.09	m	0.2*6.75+0.2*1.5+0.2*2.2	
71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.6	m	0.05*(4.35+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+1.35+0.145+0.1)+0.05*2.2+0.05*2.5	
71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	12.35	m	1.15*(4.25+0.145+0.9+0.145+1.25)+1.15*1.85+1.15*2.2	
71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.64	m	0.145*(4.35+0.9+1.35)+0.145*2.2+0.145*2.5	
71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	22.95	m	(4.35+0.3+0.7+0.3+1.2+0.25)+0.8+10.25+0.5+2.8+1.3+0.2	
71-87	外部タイル壁開口部シーリング	43.74	m	(1.6*2+1.8+1.87*2)+(2.4*2+2.6+1.9*2)+(1.4*2+1.6+0.7*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)+(1.4*2+1.6+0.7*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)	
71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6	
71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6	
71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	23.05	m	(5.9+1.25+6.6)+(0.65*2+1.5*2)+(1.1*2+1.4*2)	
71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1	
71-94	サッシ改修大	1	ヶ所	1	
71-95	サッシ改修中	4	ヶ所	1+1+2	
71-99	バルコニータイル壁補修	24	m	6.1*2.6-(1.4*1.77)-(2.2*1.8)+2.8*2.6-(0.5*1.8)+3.5*2.6-(0.5*1.8)	
外部・バルコニー関係		I1タイプ 1戸 8F			
71-9	外部タイル壁補修	53.64	m	7.1*2.85-6.4*2.85+11.85*2.85-2.9*2.85-0.6*1.4+0.4*6-(1*0.7)-(1.4*0.7)+2.75*2.85-2.45*2.85+0.85*2.85+1.1*10.785+0.225*(6.3+0.3+0.3+1.8+0.25+1.5)+1.325*2.9+0.6*8.2	
71-10	外部上裏塗替	13.06	m	(1.4*6.4-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.15*0.85+1.4*4-0.3*1.1-0.3*0.4)+(1.55*0.7+0.15*1.1)	
71-12	バルコニー床防水	8.02	m	(1.25*7.5-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.15*0.85)+(1.4*0.55+0.15*1.1)	
71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.39	m	0.2*9.75+0.2*2.2	
71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.68	m	0.05*(4.9+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1+1.5)+0.05*2.9	
71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	13.56	m	1.15*(4.6+0.8+0.145+0.85+0.145+1.7+1.35)+1.15*2.2	
71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.87	m	0.145*(4.9+0.9+0.9+1.8+1.5)+0.145*2.9	
71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	30.3	m	(1.2+11.95+2.7)+(1.5+4.9+0.3+0.7+0.7+1.75+0.25)+0.75+0.3+(0.8+1.8+0.2+0.5)	
71-87	外部タイル壁開口部シーリング	46.24	m	(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.6*2+1.8+1.87*2)+(1.6*2+1.8+1.7*2)+(1.2*2+1.4+0.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)	
71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6	
71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6	
71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	21.75	m	(7.5+8.3+1.25)+(1.5*2+0.85*2)	
71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1	
71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	1+1	
71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	2+1	
71-99	バルコニータイル壁補修	21.28	m	6.4*2.6-(2*1.8)-(1.4*1.77)+2.9*2.4-(1.4*1.5)+2.45*2.6+0.15*2.6-(0.5*1.8)	
外部・バルコニー関係		I2タイプ 2戸 9-10F			
71-9	外部タイル壁補修	55.09	m	7.1*2.85-6.4*2.85+11.85*2.85-2.9*2.85+0.4*6-(1*0.7)-(1.4*0.7)+2.75*2.85-2.45*2.85+0.85*2.85+1.1*14.96+0.225*(6.3+0.3+0.3+1.8+0.25+4.2+1.5)+1.325*2.9	
71-10	外部上裏塗替	13.06	m	(1.4*6.4-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.15*0.85+1.4*4-0.3*1.1-0.3*0.4)+(1.55*0.7+0.15*1.1)	
71-12	バルコニー床防水	10.57	m	(1.25*6.25-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.15*0.85+1.25*3.65-0.3*1.1-0.3*0.4)+(1.4*0.55+0.15*1.1)	
71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	3.18	m	0.2*(7.15+6.55)+0.2*2.2	
71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.89	m	0.05*(4.9+0.145*2+0.1*2+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1+2.8+0.1+0.8+0.145+0.1+0.5+0.145+0.1+0.45+0.145*2)+0.05*2.9	
71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	17.34	m	1.15*(4.7+0.145+0.8+0.145+0.85+1.7+2.7+0.145+0.7+0.145+0.4+0.45)+1.15*2.2	
71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.31	m	0.145*(4.9+0.9+0.9+1.8+2.8+0.8+0.5+0.45)+0.145*2.9	
71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	28.1	m	9.3+(1.5+4.2+4.9+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+0.3+(0.8+1.8+0.2+0.5)	
71-87	外部タイル壁開口部シーリング	46.64	m	(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.6*2+1.8+1.87*2)+(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.2*2+1.4+0.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)	
71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6	
71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6	
71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	26.7	m	(6.25+2.55+7.05+3.65+1.25*2)+(1.5*2+0.85*2)	
71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1	
71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	1+1	

積算計算式チェックリスト

	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	2+1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修	21.58	m	6.4*2.6-(2*1.8)-(1.4*1.77)+2.9*2.6-(1.4*1.7)+2.45*2.6+0.15*2.6-(0.5*1.8)
	71-9	外部タイル壁補修	55.67	m	7.1*2.85-6.4*2.85+11.85*2.85-2.9*2.85+0.4*6-(1*0.5)-(1.2*0.5)+2.75*2.85-2.45*2.85+0.85*2.85+1.1*14.96+0.225*(6.3+0.3+0.3+1.8+0.25+4.2+1.5)+1.325*2.9
	71-10	外部上裏塗替	13.06	m	(1.4*6.4-0.3*3.1-0.3*2.4-0.65*1.6/2-0.15*0.85+1.4*4-0.3*1.1-0.3*0.4)+(1.55*0.7+0.15*1.1)
	71-12	バルコニー床防水	10.57	m	(1.25*6.25-0.3*3.2-0.3*2.5-0.6*1.5/2-0.15*0.85+1.25*3.65-0.3*1.1-0.3*0.4)+(1.4*0.55+0.15*1.1)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	3.18	m	0.2*(7.15+6.55)+0.2*2.2
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.89	m	0.05*(4.9+0.145*2+0.1*2+0.9+0.145+0.1+0.9+1.85+0.145+0.1+2.8+0.1+0.8+0.145+0.1+0.5+0.145+0.1+0.45+0.145*2)+0.05*2.9
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	17.34	m	1.15*(4.7+0.145+0.8+0.145+0.85+1.7+2.7+0.145+0.7+0.145+0.4+0.45)+1.15*2.2
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.31	m	0.145*(4.9+0.9+0.9+1.8+2.8+0.8+0.5+0.45)+0.145*2.9
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	28.1	m	9.3+(1.5+4.2+4.9+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+0.3+(0.8+1.8+0.2+0.5)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	45.84	m	(2.2*2+2.4+1.9*2)+(1.6*2+1.8+1.87*2)+(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.2*2+1.4+0.7*2)+(1.6*2+1.8+0.7*2)+(0.7*2+0.9+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	6	ヶ所	6
	71-77	バルコニー等網戸取替	6	枚	6
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	26.7	m	(6.25+2.55+7.05+3.65+1.25*2)+(1.5*2+0.85*2)
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	1+1
	71-95	サッシ改修中	3	ヶ所	2+1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修	21.58	m	6.4*2.6-(2*1.8)-(1.4*1.77)+2.9*2.6-(1.4*1.7)+2.45*2.6+0.15*2.6-(0.5*1.8)
	71-9	外部タイル壁補修	57.64	m	6.7*3-5.25*1.6+0.3*5.25+4.1*2.6-1*2/2+0.4*2.6+0.3*6.8-(1.2*0.7)+4.3*2.85-2.65*2.85+0.35*2.65+0.6*(11.9+5.4+1+2+2.8+5.3)-1*0.6/2-0.6*2+0.35*(14.95+7.15+2.85+1.9)+1.9*1
	71-10	外部上裏塗替	21.51	m	(0.3*5.25+1.4*11.8-0.3*0.5)+(0.3*2.2+0.3*5.25)+0.5*2.65
	71-12	バルコニー床防水	0.93	m	0.35*2.65
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	0.53	m	0.2*2.65
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	2.1	m	0.4*5.25
	71-20	バルコニー手摺壁笠木B防水	0.38	m	0.145*2.65
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	37.5	m	9.3+(1.5+4.2+4.9+0.3+0.7+0.3+0.7+1.75+0.25)+0.6+0.3+(0.8+1.8+0.2+0.5)+1.45+(3+0.3+0.7+0.7+1.75+0.25)+0.3+(0.65+0.3)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	55.2	m	(1.8*2+2+1.7*2)*2+(0.4*2+0.6+0.5*2)*2+(0.3*2+0.5+0.7*2)+(1.4*2+1.6+1.7*2)+(2.4*2+2.6+1.7)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(1.4*2+1.6+0.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	9	ヶ所	9
	71-77	バルコニー等網戸取替	9	枚	9
	71-80	バルコニー手摺養生	2.65	m	2.65
	71-93	サッシ改修特大	1	ヶ所	1
	71-94	サッシ改修大	3	ヶ所	3
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	1+1
	71-96	サッシ改修小	3	ヶ所	3
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修	44.3	m	13.6*2.4-1*2/2+0.4*9+0.4*2*2+0.2*2.9+0.2*3.3-(1.6*1.6)-(0.2*0.3)*2-(0.1*0.5)-(1.6*1.6)+5.25*2+0.8*2/2*2-(2.2*1.6)-(1.2*1.6)+2.65*2.6-(1.2*1.7)
	71-9	外部タイル壁補修	55.34	m	10.1*3-8.6*1.6+0.3*9.7+1.1*13.57+0.225*13.15+0.35*3.8+0.6*10.6+0.35*(2.2+2.5)+3.2*2.6+0.25*1.4
	71-10	外部上裏塗替	29.54	m	(1.4*5-0.3*1.85-0.3*1.15-0.4*1/2+1.4*5-0.3*0.7)+(1.2*8.6+0.9*1.8+0.9*0.6)+(1.3*3.7-0.2*2.2)
	71-12	バルコニー床防水	15.71	m	(0.25*2+1.25*5-0.3*1.85-0.3*1.15-0.35*0.9/2-0.25*0.25+1.25*5.9-0.3*1.8-0.3*1.1-0.35*0.8/2)+(0.95*3.6+0.2*1.45)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	3.28	m	(0.2*5.75+0.2*6.75)+0.2*3.9
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.68	m	0.05*(3.3+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.15+1.15+0.145+0.1+4.35+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+1.35+0.145+0.1)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	16.7	m	1.15*(3.2+0.145+0.8+0.145+0.15*1.1+4.25+0.145+0.9+0.145+1.25)+0.4*9.7
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.75	m	0.145*(3.3+0.9+1.3+4.35+0.9+1.35)
	71-20	バルコニー手摺壁笠木B防水	0.55	m	0.145*3.8
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	22.95	m	(4.35+0.3+0.7+0.3+1.2+0.25)+0.8+10.25+0.5+2.8+1.3+0.2
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	67.2	m	(1.6*2+1.8+1.9*2)+(1.6*2+1.8+1.8*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)+(4*2+4.2+1.7)+(0.7*2+0.9+1.7*2)+(1.8*2+2+1.7*2)+(2.2*2+2.4+1.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	7	ヶ所	7
	71-77	バルコニー等網戸取替	7	枚	7
	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	26.25	m	(4.9+0.55*2+5.6+5.9)+(3.7+1.15+3.9)
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修	56.24	m	8.8*2.6+0.55*2*2+0.55*2+0.25*2.7-(1.4*1.8)-(1.4*1.7)-(2*1.8)+2.9*2.6-(1+1.8)*2/2+2.9*2-(1+1.8)*2/2+0.6*2.5+11.4*2-(3.8*1.6)-(0.5*1.6)-(1.6*1.6)+4.4*2.6-(2*1.8)+1.9*2.6-(0.3+1.1)*2/2+1.9*2-
	71-9	外部タイル壁補修	46.03	m	6.7*3-5.25*1.6+0.3*5.25+2.5*2.85-1*2.85/2+0.4*3-0.3*1.3+0.3*4.2-(1.2*0.7)+4.3*2.85-2.65*2.85+0.35*2.65+0.5*5.5+1.1*13.53+0.225*11.4
	71-10	外部上裏塗替	13.19	m	(1.4*7.2-0.3*0.5-0.2*0.8-0.2*0.7)+(0.3*5.25+0.3*2.2)+0.5*2.65
	71-12	バルコニー床防水	16.36	m	(1.25*11.55-0.3*0.5+0.2*3.9+0.2*2.9-0.2*0.4-0.2*0.7)+0.35*2.65
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	0.53	m	0.2*2.65
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.67	m	0.05*(11.4+0.145+0.1+0.65+0.145+0.1+0.6+0.145*2)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	16.58	m	1.15*(11.3+0.145+0.55+0.6)+0.4*5.25
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	1.83	m	0.145*(11.4+0.65+0.6)
	71-20	バルコニー手摺壁笠木B防水	0.38	m	0.145*2.65
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	23	m	2.5+0.4+6.7+(1.5+11.9)
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	55.5	m	(2*2+2.2+1.9*2)+(0.4*2+0.6+0.5*2)*2+(0.3*2+0.5+0.7*2)+(1.8*2+2+1.9*2)+(1.4*2+2+1.7*2)+(2.4*2+2.6+1.7)+(1.1*2+1.3+0.9*2)+(1.4*2+1.6+0.9*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	9	ヶ所	9
	71-77	バルコニー等網戸取替	9	枚	9
	71-93	サッシ改修特大	2	ヶ所	2
	71-94	サッシ改修大	2	ヶ所	2
	71-95	サッシ改修中	2	ヶ所	1+1
	71-96	サッシ改修小	3	ヶ所	3
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修	37.76	m	11.9*2.4-1*2.85/2+0.4*7.9+0.4*2*2+0.2*2.9+0.2*3.3-(1.8*1.8)-(0.2*0.3)*2-(0.1*0.5)-(1.6*1.8)+5.25*2+0.5*2/2*2-(2.2*1.6)-(1.2*1.6)+2.65*2.6-(1.2*1.7)
	71-9	外部タイル壁補修	80.71	m	8.2*2.85-(0.1*0.5)+0.9*2.85+1.8*2.85+1.1*3.835+0.225*(1.9+0.3+1.2+0.25)+1.1*12.615+0.225*(7.4+0.3+0.7+0.3+1.2+0.25+0.3+0.7+0.95)+10.1*3-8.6*1.6+0.3*8.6+3.2*2.85-0.25*0.75
	71-10	外部上裏塗替	32.48	m	(1.4*2.1+(0.7+1.15)*1.1/2-0.1*0.5)+(0.7*4.7+0.25*3.7+1.2*10-0.3*2.15-(0.3+0.7)*1.1/2-0.3*0.7)+1.6*8.6
	71-12	バルコニー床防水	15.31	m	(1.25*1.95+(0.6+1)*1.15/2)+(0.7*4.7+0.25*3.7+0.95*9.6-0.3*1.95-0.3*1.2-0.4*1/2-0.3*0.8)
	71-14	バルコニー排水溝・巾木防水	2.99	m	0.2*3.65+0.2*11.3
	71-16	バルコニー手摺壁外側塗替	0.82	m	0.05*(1.9+0.145+0.1+0.145+1.3+0.145+0.1)+0.05*(7.4+0.145*2+0.1*2+0.9+0.145+0.1+0.15+1.15+0.145+0.1+0.9+0.145+0.1+0.6+0.145*2)
	71-17	バルコニー手摺壁内側塗替	19.93	m	1.15*(2.1+1.3)+1.15*(7.2+0.145+0.8+0.145+1.1+0.145+0.8+0.6)+0.4*8.6
	71-18	バルコニー手摺壁笠木A塗替	2.12	m	0.145*(2.2+1.3)+0.145*(7.4+0.9+1.3+0.9+0.6)
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	39.35	m	6.5+0.7+(0.25+1.3+0.3+1.9)+0.95+0.95+(0.25+1.15+0.3+0.75+0.3+3.3)+(4.1+0.3+0.7+0.95)+10.1+1.2+0.6+0.7+0.8+0.8+0.2
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	57.3	m	(0.3*2+0.5+0.7*2)+(1.4*2+1.6+1.9*2)+(0.8*2+1+1.9*2)+(2.4*2+2.6+1.9*2)+(1.6*2+1.8+0.9*2)+(1.4*2+1.6+1.7*2)+(3.6*2+3.8+1.7*2)
	71-76	バルコニー等アルミサッシ部品取替	7	ヶ所	7
	71-77	バルコニー等網戸取替	7	枚	7

積算計算式チェックリスト

	71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング	31.3	m	(1.25+3.1+0.6+1.95+0.3+1.3)+(9.6+0.7+0.7+0.25+0.25+11.3)
	71-93	サッシ改修特大	2	ヶ所	2
	71-94	サッシ改修大	3	ヶ所	3
	71-95	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	71-96	サッシ改修小	1	ヶ所	1
外部・バルコニー関係	71-99	バルコニータイル壁補修 共通タイプ1戸 貫通通路	51.56	m	5.7*2.6-0.3*0.5*2+0.3*3-(1.2*1.8)-(0.6*1.8)+8.05*2.6+0.7*8.6+0.25*2+0.25*2.55-(2.2*1.8)-(1.4*0.7)+9.6*2-(1.2*1.6)-(3.4*1.6)+1.9*2.6*2-1*2.85/2*2-(0.3+1.1)*2.6/2*2+1.9*2-(0.3+1.1)*2/2*2
	71-9	外部タイル壁補修	88.97	m	9.4*2.5-0.45*0.5*2+0.95*2+1.75*2+5.25*2.85-0.7*0.5*2+0.7*3.55+0.8*2.5+7.75*3.6-(0.8*2)-(0.2*0.2)+5.8*2.4-2*2+0.7*6.2-(0.8*2)+0.75*3.8
	71-10	外部上裏塗替	4.74	m	0.57*0.285+0.285*0.285+1.8*2.5
	71-11	外部天井等ボード塗替	26	m	(7.4*3-1*1-1*2)+2*3.4
	71-87	外部タイル壁開口部シーリング	9.6	m	(0.8+2*2)*2
	71-207	ゴミ置き場鉄扉塗替	8.64	m	0.8*2*2.7*2
外部・バルコニー関係	71-9	外部タイル壁補修	238.48	m	3.2*3.1+(0.9*2.85-0.8*0.6+8.2*2.85)+(6.4*2.1*2+0.15*6.4-0.8*2.1*2-1.5*2.1*2-0.15*0.8-0.15*1.5)+0.6*(204.47+87.64)+(1*1.64+0.55*1.64+1*2.38+0.85*1+0.72*5.88)
	71-48	バルコニーフロアードレン塗替	167	ヶ所	12+14*9+11+10+8
	71-52	バルコニーパーティションボード塗替	41.8	m	1*1.9*2*10+1*1.9*2
	71-82	外部壁樋塗替	622.09	m	37.24+0.3*9+23.99+2.65*10+2.65*10+1.2*11*2+2.65*2+37.24+0.3*12+6.1+2.85+2.65+6.1+2.65*13+1.2*13+6.1+2.65*13+1.2*13+2.65*13+1.2*13+2.65*11+0.7*11+2.65*11+0.8*11+2.65+2.65*12+0.8*11+6.1
	71-86	外部タイル壁打継伸縮目地シーリング	301.3	m	(204.47-13.3-13.2-6.8-8.6-2.2-3.3+15.7+12.84+9+4.3)+(87.64-12.5-8.2-4.7+3.65+10.9+1.6)+(2.2+7+7.6+7.2)
	71-67	避難ハッチ周囲シーリング	226.8	m	2.8*(6+7*9+5+4+3)
	71-69	バルコニーパーティション避難シール張替	21	枚	10*2+1
	71-73	外部壁樋取替	492.39	m	37.24+0.3*9+23.99+2.65*10+2.65*10+2.65*2+37.24+0.3*12+6.1+2.85+2.65+6.1+2.65*13+6.1+2.65*13+2.65*13+2.65*11+2.65*11+2.65+2.65*12+6.12+2.65*12+2.65*14+31.7+0.3*9
	71-98	外部タイル壁ひび割れ誘発目地シーリング	271.4	m	2.6*12+0.8*11+0.8*11+2.6*14+2.6*14+2.85*11+2.85*11*3+0.8*13*2+3.6
	71-103	外部タイル壁取合目地シーリング	127.43	m	(3.28+3.38+5.88)+(3.65+10.9+12.84+9+15.7+4.3)+(1.7+7.55+2.3+1+2.6)+(2.55+6.7+2.55)+(14.95+7.15+2.85+1.9+2.2+2.5)
	71-104	外部・バルコニーひび割れ誘発目地シーリング	81.25	m	(0.7+1.95+2.85)+(0.7+1.95+2.85)*8+(0.7+2.6+1.95+2.85)*3+(2.7+1.3+3.45)
	71-105	外部バルコニー換気口等シーリング(タイル壁)	133	ヶ所	14+59+23+33+4
	71-208	外部ガラリ塗替	133	ヶ所	14+59+23+33+4
	71-209	擬石調外壁塗替	152.06	m	1*3.14*3.8*2+0.8*3.8+0.8*3.8*4+2*(7.2+2.4)+0.9*(3.65+6.2+2.7)+1*3.14*3.8*2+1.7*3.8+1.6*3.7+1*3.14*3.8+1.6*3.8+2*(5.4+2.3+2.5)+1.4*(3+2.6)
	71-210	外部ガラリ清掃	133	ヶ所	14+59+23+33+4
	71-217	吹抜け部ブラケット灯	3	ヶ所	3
	71-212	排水管130 塗替	6	m	2.3+3+0.7
	71-213	排水管90 塗替	6	m	2.3+3+0.7
	71-214	塩ビ排水管200 塗替	6	m	3*2
	71-215	ガス管40 塗替	11.9	m	2.2*4+1.3+1.8
	71-216	1階鉄骨階段横扉周囲シーリング	16.4	m	2.05*4*2
廊下面関係		102タイプ1戸 101,102			
	72-10	廊下天井塗替	1.74	m	0.9*3.45+0.2*2.75+0.2*2.15-0.8*2-0.5*1.5
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	3.59	m	0.8*2+0.5*1.5+0.33*3.75
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	2	ヶ所	2
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-79	廊下手摺養生	2.45	m	2.45
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	10.8	m	5.4*2
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	6.45	m	3.9*2-(0.8*1.9)*2+0.6*2.7-0.33*2.7+0.8*2.6-(0.5*1.9)-0.33*0.5
廊下面関係		103タイプ1戸 1F			
	72-10	廊下天井塗替	11.08	m	1.4*2.2+2*4
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	10.08	m	1.6*2.3+1.9*3.5-0.5*0.5
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	9.9	m	2.3+2.3+1.6+1.9+1.2+0.6
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	3.77	m	2.4*2.6-(0.8*1.9)-(0.5*1.9)
廊下面関係		104タイプ1戸 1F			
	72-10	廊下天井塗替	12.03	m	1.9*6.75-0.25*0.8-0.6*1
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	2	ヶ所	2
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	10.75	m	(1.05*2+1.25+1.9*2)+(0.8*2+1+0.5*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	17	m	2*6.75-0.25*0.8-0.6*1+1*4.3
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2
	72-75	廊下網戸取替	2	枚	2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	14.7	m	6.75+0.25+0.6*2+3.5+3
	72-107	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	72-109	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	16.88	m	6.75*2.6+0.15*2.6+0.6*2.6*2-(0.85*1.8)-(0.5*1.9)-(0.8*1.9)-(0.6*0.3)
廊下面関係		110タイプ1戸 1F店舗			
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	1.08	m	0.83*1.3
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	4.03	m	(0.51*2+0.71+1.15*2)
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.6	m	5.6
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	20.79	m	9.3*2.6-(0.25*1)-(0.8*2)-(0.5*1.9)-0.33*1.8
	72-201	店舗鉄扉塗替	4.32	m	0.8*2*2.7
	72-202	1階店舗ガラスブロック周囲シーリング	3.14	m	1.09*2+0.48*2
廊下面関係		140タイプ1戸 14F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	2.2	m	0.4*2.1+0.4*1.5+0.4*1.9
	72-10	廊下天井塗替	8.88	m	1.4*2.2+2*2.9
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	1.1	m	0.2*2.1+0.2*1.5+0.2*1.9

積算計算式チェックリスト

	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.8	m	0.145*2.1+0.145*1.5+0.145*1.9
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	5.44	m	1.1*2.3-0.76*1.1+1.75*2.9-0.76*1.75
	72-79	廊下手摺養生	5.7	m	2.3+1.5+1.9
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	8.8	m	(2.3+2.3+1.1)+(1.9+1.2)
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	1.84	m	1.715*2.6-(0.8*1.9)-(0.5*2.2)
廊下面関係		1402タイプ 1戸 14F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	2.44	m	0.4*1.9+0.4*4.2
	72-10	廊下天井塗替	15.92	m	1.9*6.95-0.6*1-0.4*1.6+0.5*1.7+0.5*1.7*2+2*0.7
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	1.36	m	0.2*1.9+0.2*4.2+0.7*0.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.99	m	0.145*1.9+0.145*4.2+0.145*0.7
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	2	ヶ所	1+1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	5.94	m	0.5*2.2*2.7*2
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	3	ヶ所	3
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	14.2	m	(0.9*2+1.1+0.9*2)+(0.8*2+1+0.5*2)+(1.1*2+1.3+1.2*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	12.96	m	1.75*6.95-0.6*1+0.7*2
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	3	ヶ所	3
	72-75	廊下網戸取替	3	枚	3
	72-79	廊下手摺養生	6.1	m	1.9+4.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	19.3	m	6.95+0.6*2+1.75+6.95-0.95+0.7*2+2
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-109	サッシ改修小	2	ヶ所	2
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	10.8	m	5.4*2
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	10.8	m	5.4*2
	72-116	廊下内側タイル壁補修	29.85	m	6.95*2.6+0.6*2.6*2+0.25*5.3-(0.7*0.7)-(0.5*2.2)-(0.8*2)-(0.6*0.3)+2*2.6+0.4*1.8*2+0.4*1.6-(0.9*1)+2.7*2.6-(0.8*2)-(0.5*2.2)
廊下面関係		1403タイプ 1戸 14F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	4.64	m	0.4*3.4+0.4*8.2
	72-10	廊下天井塗替	19.33	m	1.7*12.25-0.2*3-0.2*5.95-0.4*1.3-0.2*2.95+0.5*1.4*2
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	2.65	m	0.2*13.25
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	1.92	m	0.145*13.25
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	3.5	m	(0.5*2+0.7+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	17.89	m	0.5*1.55+0.35*3.25+1.55*12.25-0.2*3.3-0.2*6.15-0.4*1.3-0.2*3
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	13.25	m	13.25
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	28.75	m	12.25+0.5*2+0.35*2+1.55+12.25+0.2+0.4+0.2*2
	72-109	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	10.8	m	5.4+5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	31.89	m	13.1*2.6+0.5*5.55+0.35*7.25-(0.5*1.9)-(0.3*0.7)-(0.8*2)-(0.8*2)*2-(0.8*1.9)
	72-203	勝手口鉄扉塗替	4.1	m	0.8*1.9*2.7
廊下面関係		201タイプ 1戸 2F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	0.47	m	0.1*4.65
	72-10	廊下天井塗替	1.04	m	0.9*3.6+0.2*1.2+0.2*0.4-0.7*3.6
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	3.71	m	1.03*3.6
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.89	m	0.2*4.45
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.67	m	0.145*4.65
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	4.7	m	(0.9*2+1.1+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	3.32	m	1.35*3.6+0.2*1.05+0.2*0.25-3*0.6
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	4.65	m	4.65
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	9.05	m	3.6+3.6+1.85
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	10.66	m	0.8*2.27-(0.5*2.2)+4*2-(0.8*1.9)-(0.7*0.7)-1.2*0.8+1.7*0.8+1.1*0.6/2+0.3*2.27+0.27*3.3+(2.2+3.3)*0.6/2
廊下面関係		202タイプ 1戸 2F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	0.95	m	0.35*2.7
	72-10	廊下天井塗替	1.76	m	1.3*3.6-0.2*0.7-0.2*1.3-0.7*3.6
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	3.71	m	1.03*3.6
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.49	m	0.2*2.45
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.39	m	0.145*2.7
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	4.7	m	(0.9*2+1.1+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	5.22	m	1.75*3.6-0.2*0.9-0.2*1.5-1*0.6
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	2.7	m	2.7
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	9.9	m	9.9

積算計算式チェックリスト

	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
廊下面関係	72-116	廊下内側タイル壁補修	10.39	m	1.25*2.27+3.1*2-1.2*0.8+1.9*0.8+1.3*0.6/2-(0.7*0.7)-(0.8*1.9)+0.8*2.27-(0.5*2.2)+(1.3+2.3)*0.6/2+0.27*2.3
		206タイプ 1戸 2F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	2.87	m	0.35*4.2+0.35*4
	72-10	廊下天井塗替	4.84	m	1.5*5.4+0.2*3.45+1.3*4.1+0.2*0.9-1.07*9.5+0.5*1.4
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	13.3	m	1.4*9.5
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	1.68	m	0.2*4.2+0.2*4.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	1.22	m	0.145*4.2+0.145*4.2
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	15.02	m	1.35*5.4+0.8*1+0.35*3.25+0.2*3.1+1.15*4.1+0.2*1.6+0.2*0.7
	72-79	廊下手摺養生	8.4	m	4.2+4.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	22.35	m	5.4+0.8+2+0.35*2+5.6-0.95+4.5+4.3
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
廊下面関係	72-116	廊下内側タイル壁補修	21.23	m	5.4*2.27+0.8*5-(0.5*1.9)-(0.8*1.9)+0.35*7.25-(2.2*2)+4.1*2.27
		207タイプ 1戸 2F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	0.38	m	0.1*3.8
	72-10	廊下天井塗替	0.43	m	1.1*3.6+0.2*1.6-1.07*3.6
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	5.04	m	1.4*3.6
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.76	m	0.2*3.8
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.55	m	0.145*3.8
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	7.15	m	(1.05*2+1.25+1.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	3.69	m	0.95*3.6+0.2*1.35
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	3.8	m	3.8
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	9.05	m	3.6+3.6+1.85
	72-107	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
廊下面関係	72-116	廊下内側タイル壁補修	7.2	m	3.6*2.27-(0.85*1.8)-(0.8*1.9)+1.4*2.27-(0.5*2.2)
		Aタイプ 8戸 3-10F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.63	m	0.35*4.65
	72-10	廊下天井塗替	3.56	m	0.9*3.6+0.2*1.2+0.2*0.4
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.89	m	0.2*4.45
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.67	m	0.145*4.65
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	4.7	m	(0.9*2+1.1+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	4.94	m	1.35*3.6+0.2*1.05+0.2*0.25-0.3*0.6
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	4.65	m	4.65
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	9.5	m	9.5
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
廊下面関係	72-116	廊下内側タイル壁補修	12.11	m	0.8*2.6-(0.5*2.2)+4*2-(0.8*1.9)-(0.7*0.7)-1.2*0.8+1.7*0.8+0.6*1.1/2+0.3*2.6+0.6*3.3+(2.2+3.3)*0.6/2
		Aタイプ 1戸 11F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.63	m	0.35*4.65
	72-10	廊下天井塗替	0.97	m	0.9*3.6+0.2*1.2+0.2*0.4-0.72*3.6
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	3.78	m	1.05*3.6
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.89	m	0.2*4.45
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.67	m	0.145*4.65
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	4.7	m	(0.9*2+1.1+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	4.94	m	1.35*3.6+0.2*1.05+0.2*0.25-0.3*0.6
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	4.65	m	4.65
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	9.5	m	9.5
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
廊下面関係	72-116	廊下内側タイル壁補修	10.66	m	0.8*2.27-(0.5*2.2)+4*2-(0.8*1.9)-(0.7*0.7)-1.2*0.8+1.7*0.8+1.1*0.6/2+0.3*2.27+0.27*3.3+(2.2+3.3)*0.6/2
		Bタイプ 8戸 3-10F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	0.95	m	0.35*2.7
	72-10	廊下天井塗替	4.28	m	1.3*3.6-0.2*0.7-0.2*1.3
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.49	m	0.2*2.45
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.39	m	0.145*2.7
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7

積算計算式チェックリスト

	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	4.7	m	(0.9*2+1.1+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	5.22	m	1.75*3.6-0.2*0.9-0.2*1.5-1*0.6
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	2.7	m	2.7
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	9.9	m	9.9
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	11.83	m	1.25*2.6+3.1*2-1.2*0.8+1.9*0.8+1.3*0.6/2-(0.7*0.7)-(0.8*1.9)+0.8*2.6-(0.5*2.2)+(1.3+2.3)*0.6/2+0.6*2.3
廊下面関係		Bタイプ 1戸 11F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	0.95	m	0.35*2.7
	72-10	廊下天井塗替	1.69	m	1.3*3.6-0.2*0.7-0.2*1.3-0.72*3.6
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	3.78	m	1.05*3.6
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.49	m	0.2*2.45
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.39	m	0.145*2.7
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	4.7	m	(0.9*2+1.1+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	5.22	m	1.75*3.6-0.2*0.9-0.2*1.5-1*0.6
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	2.7	m	2.7
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	10.39	m	1.25*2.27+3.1*2-1.2*0.8+1.9*0.8+1.3*0.6/2-(0.7*0.7)-(0.8*1.9)+0.8*2.27-(0.5*2.2)+(1.3+2.3)*0.6/2+0.27*2.3
廊下面関係		Cタイプ 12戸 2-13F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.93	m	0.35*2.1+0.35*1.5+0.35*1.9
	72-10	廊下天井塗替	8.88	m	1.4*2.2+2*2.9
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	1.14	m	0.2*2.3+0.2*1.5+0.2*1.9
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	2.25	m	0.145*2.3+0.145+1.5+0.145*1.9
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	5.44	m	1.1*2.3+1.75*2.9-0.76*1.1-0.76*1.75
	72-79	廊下手摺養生	5.5	m	2.1+1.5+1.9
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	8.8	m	(2.3+2.3+1.1)+(1.9+1.2)
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	1.84	m	1.715*2.6-(0.8*1.9)-(0.5*2.2)
廊下面関係		Dタイプ 12戸 2-13F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.72	m	0.35*3.2+0.35*1.7
	72-10	廊下天井塗替	15.58	m	1.9*6.75-0.25*0.8-0.6*1+0.5*2+0.5*1.7+0.5*1.7*2
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	1.07	m	0.2*3.5+0.2*1.85
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.78	m	0.145*3.5+0.145*1.85
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	2	ヶ所	2
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	16.4	m	(1.05*2+1.25+1.9*2+1.05)*2
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	11.01	m	1.75*6.75-0.25*0.8-0.6*1
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2
	72-75	廊下網戸取替	2	枚	2
	72-79	廊下手摺養生	5.35	m	3.5+1.85
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	16.7	m	6.75+0.25+0.6*2+1.75+6.75
	72-107	サッシ改修大	2	ヶ所	2
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	15.38	m	6.75*2.6+0.15*2.6+0.6*2.6*2-(0.85*1.8)*2-(0.5*2.2)-(0.8*1.9)
	72-204	廊下ガラスブロック周囲シーリング	8.2	m	4.1*2
廊下面関係		Eタイプ 11戸 2-12F			
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	2.58	m	2*2.6-(0.8*1.9)-(0.5*2.2)
廊下面関係		Fタイプ 8戸 3-10F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.4	m	0.35*4
	72-10	廊下天井塗替	6.91	m	1.3*4.1+0.2*0.9+0.5*1.4*2
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.84	m	0.2*4.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.61	m	0.145*4.2
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	5.18	m	1.15*4.1+0.2*1.6+0.2*0.7
	72-79	廊下手摺養生	4.2	m	4.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	8.8	m	4.5+4.3
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	PS扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	9.31	m	4.1*2.6+0.2*5.6-(0.5*1.9)-(0.8*1.9)
廊下面関係		Fタイプ 2戸 11,12F			

積算計算式チェックリスト

	72-9	廊下側タイル壁補修	1.4	m	0.35*4
	72-10	廊下天井塗替	1.26	m	1.3*4.1+0.2*0.9-1.5*3.3+0.5*1.4
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	6.04	m	1.83*3.3
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.84	m	0.2*4.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.61	m	0.145*4.2
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	5.18	m	1.15*4.1+0.2*1.6+0.2*0.7
	72-79	廊下手摺養生	4.2	m	4.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	8.8	m	4.5+4.3
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P.S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	7.96	m	4.1*2.27+0.2*5.6-(0.5*1.9)-(0.8*1.9)
廊下面関係		Gタイプ 8戸 3-10F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.47	m	0.35*4.2
	72-10	廊下天井塗替	8.79	m	1.5*5.4+0.2*3.45
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.84	m	0.2*4.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	4.2	m	4.2
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	9.85	m	1.35*5.4+0.8*1+0.35*3.25+0.2*3.1
	72-79	廊下手摺養生	4.2	m	4.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	13.55	m	5.4+0.8+2+0.35*2+5.6-0.95
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P.S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	13.71	m	5.4*2.6+0.8*5-(0.5*1.9)-(0.8*1.9)+0.35*7.25-(2.2*2)
廊下面関係		Gタイプ 1戸 11F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.47	m	0.35*4.2
	72-10	廊下天井塗替	0.69	m	1.5*5.4+0.2*3.45-1.5*5.4
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	9.88	m	1.83*5.4
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.84	m	0.2*4.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	4.2	m	4.2
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	9.85	m	1.35*5.4+0.8*1+0.35*3.25+0.2*3.1
	72-79	廊下手摺養生	4.2	m	4.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	13.55	m	5.4+0.8+2+0.35*2+5.6-0.95
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P.S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	11.93	m	5.4*2.27+0.8*5-(0.5*1.9)-(0.8*1.9)+0.35*7.25-(2.2*2)
廊下面関係		H1タイプ 8戸 3-10F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.33	m	0.35*3.8
	72-10	廊下天井塗替	4.28	m	1.1*3.6+0.2*1.6
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.76	m	0.2*3.8
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.55	m	0.145*3.8
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	8.2	m	(1.05*2+1.25+1.9*2+1.05)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	3.69	m	0.95*3.6+0.2*1.35
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	3.8	m	3.8
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	8.35	m	3.6+3.6+1.15
	72-107	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P.S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	8.85	m	3.6*2.6-(0.85*1.8)-(0.8*1.9)+1.4*2.6-(0.5*2.2)
	72-204	廊下ガラスブロック周囲シーリング	4.1	m	4.1
廊下面関係		H1タイプ 1戸 11F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.52	m	0.4*3.8
	72-10	廊下天井塗替	0.32	m	1.1*3.6+0.2*1.6-1.1*3.6
	72-11	廊下側天井等ボード塗替	6.59	m	1.83*3.6
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.76	m	0.2*3.8
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.55	m	0.145*3.8
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	8.2	m	(1.05*2+1.25+1.9*2+1.05)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	3.69	m	0.95*3.6+0.2*1.35
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	3.8	m	3.8
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	8.35	m	3.6+3.6+1.15
	72-107	サッシ改修大	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P.S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	7.2	m	3.6*2.27-(0.85*1.8)-(0.8*1.9)+1.4*2.27-(0.5*2.2)
	72-204	廊下ガラスブロック周囲シーリング	4.1	m	4.1
廊下面関係		Jタイプ 1戸 12F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.82	m	0.35*2.75+0.35*2.45

積算計算式チェックリスト

	72-10	廊下天井塗替	6.61	m	1.3*5.75-0.2*0.75*2-0.2*1.55-0.2*1.3
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	1.21	m	0.2*2.45+0.2*3.6
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.88	m	0.145*2.45+0.145*3.6
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	6.2	m	(1.4*2+1.6+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	7.08	m	0.6*2.95+0.75*5.45+0.2*3.75+0.2*2.35
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	6.05	m	2.45+3.6
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	13.45	m	7.45+3.55+2.45
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	16.23	m	2.9*2.6-(1.2*0.7)+4.15*2+0.6*2.95-(0.8*1.9)+0.8*2.6-(0.5*2.2)
廊下面関係		Kタイプ 1戸 12F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.47	m	0.35*4.2
	72-10	廊下天井塗替	8.62	m	1.7*5.3-0.2*1.95
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	0.84	m	0.2*4.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.61	m	0.145*4.2
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	7.8	m	1.55*5.3-0.2*2.1
	72-79	廊下手摺養生	4.2	m	4.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	12.65	m	5.3+0.8*2+0.35*2+5.3+0.2+1.55-0.9-1.1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	12.45	m	5.3*2.6+0.6*5+0.35*7.25-(0.5*1.9)-(0.8*1.9)-(2.2*2)
廊下面関係		Lタイプ 1戸 13F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	1.82	m	0.35*2.75+0.35*2.45
	72-10	廊下天井塗替	6.61	m	1.3*5.75-0.2*0.75*2-0.2*1.55-0.2*1.3
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	1.21	m	0.2*2.45+0.2*3.6
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	0.88	m	0.145*2.45+0.145*3.6
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.97	m	0.5*2.2*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	2	ヶ所	2
	72-102	廊下タイル壁開口部シーリング	8.8	m	(0.6*2+0.8+0.9*2)+(1*2+1.2+0.9*2)
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	7.08	m	0.6*2.95+0.75*5.45+0.2*3.75+0.2*2.35
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	2	ヶ所	2
	72-75	廊下網戸取替	2	枚	2
	72-79	廊下手摺養生	6.05	m	2.45+3.6
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	13.45	m	7.45+3.55+2.45
	72-108	サッシ改修中	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-116	廊下内側タイル壁補修	16.23	m	2.9*2.6-(0.4*0.7)+4.15*2+0.6*2.95-(0.8*0.7)-(0.8*1.9)+0.8*2.6-(0.5*2.2)
廊下面関係		Mタイプ 1戸 13F			
	72-9	廊下側タイル壁補修	4.17	m	0.35*3.7+0.35*8.2
	72-10	廊下天井塗替	19.9	m	1.1*3.6+0.2*1.6+1.7*9.4-0.2*3-0.2*5.8+0.5*1.4*2
	72-15	廊下排水溝・巾木防水	2.38	m	0.2*3.7+0.2*8.2
	72-21	廊下手摺壁笠木B防水	1.73	m	0.145*3.7+0.145*8.2
	72-44	玄関スチール扉枠塗替	1	ヶ所	1
	72-46	廊下側パイプスペース扉塗替	2.57	m	0.5*1.9*2.7
	72-52	廊下面格子取外、取付、クリーニング	1	ヶ所	1
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	19.46	m	0.8*1.5+0.35*3.25+0.25*2.9+0.95*3.6+0.2*1.6+1.55*9.4-0.2*3.35-0.2*6.2
	72-74	廊下アルミサッシ部品取替	1	ヶ所	1
	72-75	廊下網戸取替	1	枚	1
	72-79	廊下手摺養生	11.9	m	3.7+8.2
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	29.75	m	13.1+0.8*2+0.35*2+0.25+13.1+1.55+0.2*2-0.95
	72-109	サッシ改修小	1	ヶ所	1
	72-111	玄関扉周囲開口シーリング(タイル壁)	5.4	m	5.4
	72-112	P S扉周囲開口シーリング(タイル壁)	4.8	m	4.8
	72-116	廊下内側タイル壁補修	33.95	m	12.7*2.6+0.8*5.5+0.35*7.25+0.25*4.3-(0.5*1.9)-(0.3*0.7)-(0.8*1.9)-(2.2*2)
廊下面関係		共通タイプ 1戸 渡り廊下			
	72-57	廊下床既存シートメクリ撤去	50.1	m	1.25*4.1*12-0.76*1.25*12
	72-79	廊下手摺養生	100.8	m	8.4*12
	72-103	シート端部エポキシ樹脂シーリング	118.8	m	(3.7+1.25+3.7+1.25)*12
	72-205	渡り廊下梁塗替(ケイカル板)	88.82	m	0.97*1.4*2*2*13+0.5*1.4*2*13
	72-206	渡り廊下鉄部塗替	224.87	m	0.35*3.14*37.24*4+(0.065*4.1*2+0.065*1.4*8)*13+0.42*4.1*2*13
	72-207	渡り廊下天井塗替(PC板)	74.62	m	1.4*4.1*13
	72-208	渡り廊下鉄柱シーリング	460.74	m	0.35*3.14*8*13+37*8+0.97*4*13
廊下面関係		共通タイプ 1戸			
	72-9	廊下側タイル壁補修	27.98	m	1*(1.3+3.3+0.5+4+2.3)+0.5*5.5+1*(2.2+1.5+1.9)+0.35*(7.6+1.5+2.2+5.8+6.4)
	72-10	廊下天井塗替	16.9	m	1.5*9+0.2*5+0.8*1.5*2
	72-48	廊下フロアードレン塗替	100	ヶ所	6+8+7+8*9+7
	72-81	廊下側壁補修	208.42	m	39.96+0.3*13+(37.24+0.3*13)*4
	72-101	廊下タイル壁打継伸縮目地シーリング	394.85	m	(2.7+8.2+2.2+1.5+1.7+3.2+1.7)+(4.65+2.7+8.2+2.2+3.8+1.5+1.7+3.2+1.7)*11+(8.2+2.2+3.8+1.5+1.7+3.2+1.7)+(12.2+2.2+1.5+1.7+7.6)
	72-77	廊下床タイル補修	12.42	m	1.3*1.2+(0.6*2.7+0.75*3.45+0.2*2.55+0.2*2)+1.4*4.1
	72-89	電気・電話・TV配電盤等塗替	52.98	m	(0.43*0.53*4+0.53*0.53*4+0.43*0.53*3)*3+(0.58*0.88*2)+(0.48*0.58*3)+(0.43*0.78*3)*5+(0.43*0.88*3)*9+(0.25*0.25*4+0.25*0.1*7)*4+(0.53*0.88*3)*15+(0.63*0.93*2)*3+(0.43*0.88*2)*2
	72-90	消火栓・放水口等塗替	68.36	m	(1.05*1.05*4+1.05*0.18*4+1.05*0.18*3)*4+(0.9*1.4*4+0.3*4+0.9*0.3*3)*4+(0.4*0.65*4+0.65*0.23*4+0.4*0.23*3)*8

積算計算式チェックリスト

	72-110	廊下タイル壁ひび割れ誘発目地シーリング	106.29	m	$(2.6+0.7+0.7)+(2.95+0.7+2.6+0.7+0.7)*4+(0.7+2.6+0.7*2)+(0.7+2.6+0.7*2+3.2*2)+(2.95+0.7+2.6+0.7+3.2*2)*2+(2.62+0.7+2.6+0.7*2+2.87)+(0.7+0.7*2+3.2)+(2.95+0.7+3.2)+(2.95+3.2+0.7)$
	72-120	廊下タイル壁取合目地シーリング	17.7	m	$7.6+1.5+2.2+6.4$
	72-122	廊下側換気口等シーリング(タイル壁)	210	ヶ所	$5+11+7+18*4+19*2+18*3+16+7$
	72-209	端子盤周囲シーリング	68.22	m	$(0.43*2+0.53*2)*2+(0.43*2+0.78*2)*5+(0.43*2+0.88*2)*9+(0.53*2+0.88*2)*5+(0.63*2+0.93*2)*3+(0.43*2+0.88*2)*2$
	72-210	排気ガラリ180 塗替	5	ヶ所	2+3
	72-211	排気ガラリ120 塗替	210	ヶ所	$5+11+7+18*4+19*2+18*3+16+7$
	72-212	照明器具400 塗替	13	ヶ所	$1*11+1+1$
	72-213	照明器具300 塗替	39	ヶ所	$1+3+3+2+3*8+3+3$
	72-214	照明器具250 塗替	77	ヶ所	$5+5+3+2+6+6+7*6+7+1$
	72-215	照明器具180 塗替	2	ヶ所	2
	72-216	インターホン周囲シーリング	195.84	m	$(0.17*2+0.85*2)*96$
	72-217	消火栓支柱塗替	4.45	m	$(0.05*4*2.78*2)*4$
	72-218	電線モール塗替	3.7	m	3.7
	72-219	廊下ガラリ清掃	210	ヶ所	$5+11+7+18*4+19*2+18*3+16+7$
	72-220	ラッキングパイプ120 塗替	7.7	m	$2.7+2+3$
	72-221	ガス管90 塗替	12.6	m	$2.7+2+1.2+3+0.7+1+2$
	72-222	消火栓配管受アングル塗替	7.72	m	$0.2*2.6*14+0.1*4.35$
	72-223	EXPJ部塩ビシート貼	39.56	m	$0.76*1.25*12+0.76*1.1*13+0.76*1.75*13$
	72-226	玄関前面台ガード	91.2	m	$1.6+(1.6+3)+(1.6+1+3)+(8.1*9)+(1+2+3+3.2)$
屋外階段関係		共通タイ 1戸 屋外階段(屋外避難階段1)			
	74-11	屋外露出階段外壁塗替	152.79	m	$(6.62*2-(0.57*2+0.08)+6.37*2-(0.57*2+0.08)+(6.21*2-(0.59*2+0.08))*2+(6*2-(0.59*2+0.08))*2+(5.88*2-(0.59*2+0.12))*2+(5.8*2-(0.53*2+0.13))*5+6.77*2-(0.53*2))$
	74-13	屋外露出階段天井塗替	143.71	m	$2.07*14+2.28*1.07*2+(2.66+0.15)*1.07*2*5+((2.62+0.15)*1.07*2)*2+((2.33+0.4)*1.07*2)*6+0.9*1.05+0.89*2.3*13+0.38*14$
	74-70	屋外露出階段踏面改修	46.66	m	$0.27*0.9*16*2+0.27*0.9*15*6+0.27*0.9*14*5$
	74-71	屋外露出階段踊床改修	56.78	m	$2.07*13+1.14+2.21*13$
	74-72	屋外露出階段ケアゲ改修	34.56	m	$0.2*0.9*16*2+0.2*0.9*15*6+0.2*0.9*14*5$
	74-73	屋外露出階段ササラ・巾木・溝等改修	75.02	m	$(0.39*4.35*14+0.39*3.74*2*8+0.39*3.71*2*6)+2.62*0.15*2*8+2.38*0.15*2*6$
	74-20	屋外露出階段手摺壁鼻先塗替	62.23	m	$0.54*4.38*14+0.54*(2.66+0.15*2)*8+0.54*(0.4+2.32*2)*6$
	74-75	階段用床シート貼0.9巾	192	段	$16*2+14*5+15*6$
	74-77	階段用蹴上シート貼0.9巾	192	段	$16*2+14*5+15*6$
	74-84	シート端部ウレタン樹脂シーリング	437.65	m	$6.49*13+0.94*192+0.9*192$
	74-201	ノンスリップ撤去	172.8	m	$0.9*192$
	74-202	14階～R階 階段ウレタン防水	8.37	m	$2.07+0.5*0.9*14$
屋外階段関係		共通タイ 1戸 鉄骨階段			
	74-3	屋外鉄骨階段塗替	325.11	m	$0.3*6*38.39+(0.3*0.3)+(0.3*0.3*3)*13+0.3*6*37.24+(0.3*0.3)+(0.3*0.3*3)*13+(0.09+0.25+0.09+0.08+0.24+0.08)*0.99*(3+4*12)+(2.68+1.09)*0.3*2*13+1.05*0.3*2*13*2+0.84*2*2*28$
	74-76	階段用床シート貼1.2巾	192	段	$16+16+15+15+15+15+15+15+14+14+14+14+14$
	74-84	シート端部ウレタン樹脂シーリング	575.14	m	575.14
	74-203	各階踊り場床シート貼	35.29	m	$(1.05*2.52)*13+(0.9*0.99)$
	74-204	中間階踊り場床シート貼	34.24	m	$((1.05*2.52)-(0.2*0.4)-(0.3*0.2*2))*14$
	74-205	鉄骨階段踏み面・蹴上改修	97.15	m	$(0.27+0.19)*1.1*(16+16+15+15+15+15+15+15+14+14+14+14+14)$
塔屋・屋上関係		共通タイ 1戸			
	76-5	塔屋外壁塗替	68.48	m	$3.66*5.25+21.01+35.17+34.41-(11.32+6.24+14.4+4.52+4.8+3.54+5.24+4.65)+2.18*0.38*2*2+4.85*0.38*2+2.8*0.38*6$
	76-6	塔屋タイル壁補修	49.69	m	$11.32+6.24+14.4+4.52+4.8+3.54+5.24+4.65-(0.23+1.9+0.89+1*2)$
	76-8	塔屋バラベツ天端塗替	13.4	m	$0.3*19.44+0.6*0.6*4+0.6*0.3*4+0.24*22.54$
	76-9	塔屋庇鼻先立上り塗替	0.43	m	$0.18*2.41$
	76-11	塔屋庇上裏塗替	0.73	m	0.73
	76-12	塔屋庇天端等防水	0.73	m	0.73
	76-14	昇降階段床等防水	24.33	m	$0.5*1.18*10+2.73+(1.04+3.82)*0.1+13.15+(16.64+3.96)*0.1$
	76-16	昇降階段手摺壁塗替	13.96	m	$2.6*4-(0.5*2.74)+1.15*3.43+1.15*0.86$
	76-17	昇降階段上裏塗替	6.56	m	$2.74*1.14+1.92*1.79$
	76-36	屋上バラベツ天端塗替	114.98	m	$204.47-(169.77)+87.64-(72.23)+91.56*0.23+5.98*0.23+72.23*0.23+(55.69-(47.07)+27.13*0.23)+19.83-(8.35+7.16)+6.93-(4.45)+4.79*0.12+4.17*0.12+2.2*0.25+1.6*0.25+8.54*0.25$
	76-46	屋上防水立上り天端シーリング全面改修	191.39	m	$22.59+50.26+91.41+27.13$
	76-48	屋上ルーフトレン塗替	22	ヶ所	$9+2+1+7+3$
	76-51	屋上排気棟、配管架台等塗替	6.33	m	$1*1*2+0.18*4*2+1.68*0.7+4.76*0.18*2$
	76-52	屋上庇天端等防水	106.26	m	$4.45-(1.17)+17.52-(5.21+6.02)+0.06*(4.92+4.63)+14.07+14.83*0.28+2.22+3.4*0.28+12.8+12.34*0.28+8.16+8.53*0.28+11.22+6.98*0.28+2.6+3.66*0.28+8.54+8.12+7.39+9.95*0.28+3.19+3.89*0.28$
	76-57	屋上鉄部等塗替	0.97	m	$0.6*0.6*2.7$
	76-109	塔屋・屋上タイル壁打継伸縮目地シーリング	192.59	m	$95.97+5.55+4.22+5.23+31.55+30.05+9.54+2.06+2.92+5.5$
	76-110	塔屋・屋上タイル壁開口部シーリング	10	m	$6+1.6+2.4$
	76-124	EV機械室扉(雨掛り)塗替	5.4	m	$1*2*2.7$
	76-62	屋上等露出アスファルト防水カラー塗装	365.05	m	$(17.22+0.33*22.41)+(72.23+50.26*0.33+169.77-(6.4)+91.41*0.33+5.4*0.33-(0.7*0.7*2+0.4*1.38*2)+2.8*0.17*2+4.16*0.17*2)+(47.07+27.13*0.33)$
	76-69	屋上等保護防水部全面改修	314.49	m	$12.8+10.9*0.4+6.91+10.21*0.4+30.8+1*0.4+1.98*0.4+3.09+6.05*0.4+10.01+9.87*0.4+18.26+13.54*0.4+39.09+22.53*0.4+17.81+14.4*0.4+3.72+7.2*0.4+16.36+17.48*0.4+27.42+15.39*0.4+16.64+11.32*0.4+17.16+10.05*0.4+8.05+5.82*0.4+15.12+2.8+14.68*0.25+2.5*0.25+4.25*0.25$
	76-95	高架水槽FRP塗装	34	m	$4*1.5*2+2*1.5*2+4*2*2$
	76-96	給水管等スチールラッキング塗替	72.25	m	$0.17*3.14*3.8+0.19*3.14*4.1+0.3*3.14*0.8+0.12*3.14*15.3+0.22*3.14*1+0.18*3.14*10.3+0.13*3.14*14.5+0.23*3.14*0.7+0.26*3.14*2.1+0.18*3.14*10.4+0.12*3.14*(15.6+2+40)+0.07*3.14*(12.2+2+7.8+4+40)$
	76-98	排水管等塩ビパイプ塗替	6.4	m	$0.11*3.14*16.4+0.06*3.14*3.9$
	76-100	電気・電話・TV配電盤等塗替	2.08	m	$0.47*0.32+0.47*0.17*2+0.32*0.17*2+0.5*0.73+0.5*0.16*2+0.73*0.16*2+0.3*0.3*5*2$
	76-102	消火栓スチール給水管等塗替	15.49	m	$0.12*3.14*(3+33.7)+0.1*3.14*4.4+0.2*3.14*0.45$
	76-104	避雷針塗替	1	本	1
	76-105	スチール脱気圧調整弁塗替	6	ヶ所	5+1
	76-107	スチール排気口塗替	0.64	m	$0.4*0.4*4$
	76-120	消火補給水槽FRP塗替	6	m	$1*1*6$
	76-201	14階庇天端ウレタン防水	15.89	m	$0.47+1.97*0.28+1.44+0.38+0.87+5.88+4.81+5.3*0.28$
	76-202	12階庇天端ウレタン防水	40.51	m	$1.58+1.45+1.85+6.4+0.57+2.3*0.28+1.62+2.33*0.28+0.68*0.04+11.10+27.02*0.28+5.21+6.56*0.28$
	76-203	連結送水管塗替	29.17	m	$0.16*3.14*(12.2+2.6+40)+0.12*3.14*2.1+0.21*3.14*0.45+0.25*3.14*0.7$
	76-204	排気ダクト塗替	8.17	m	$0.38*3.14*1.2+0.33*3.14*6.5$
	76-205	臭気管塗替	10.05	m	$0.08*3.14*40$
	76-206	屋上階段出入口シーリング	7.28	m	$3.64*2$
	76-207	2階バラベツ天端防水	4.58	m	$2.03*0.33+3.91*0.35+6.01*0.35+1.32*0.33$
	76-215	アスファルト防水部ドレン交換(改修ドレン)	13	ヶ所	11+1+1
EV塔・玄関廻り関係		共通タイ 1戸			
	77-6	EV塔・玄関廻りタイル壁補修	30.17	m	$3.82*5.4+3.41*5.4+3.53*0.3+1.78*0.3-(3.53*1.97+1.78*1.97)$
	77-22	EV扉・枠塗替	29	ヶ所	$14*2+1$

