

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
1	共通仮設工事	(別紙内訳明細通り)	式	1.00		0
2	直接仮設工事	"	式	1.00		0
3	下地補修工事	"	式	1.00		0
4	一般壁塗装工事	"	式	1.00		0
5	鉄部塗装工事	"	式	1.00		0
6	防水工事	"	式	1.00		0
7	シーリング工事	"	式	1.00		0
8	取替修繕工事	"	式	1.00		0
9	諸経費	"	式	1.00		0
		合 計				0

別添仕様書及び参照図により部位,仕様,数量は現地確認のこと

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
1 共通仮設工事					
	仮設建物費	式	1.00		
	仮設電気・水道設備費	式	1.00		
	清掃片付費	式	1.00		
	残材処分費	式	1.00		
	運搬費	式	1.00		
	仮設危険物材料保存倉庫費	式	1.00		
仮設電力，水道は無償支給					
合 計					0

別添仕様書及び参照図により部位，仕様，数量は現地確認のこと

見 積 書

工事名称: *****大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
2 直接仮設工事					
外部・バルコニー関係					
外部セットバック部仮設 71-3	貴社裁量による仕様	m ²	仮設対象面積 116.00		0
	工事仕様書 D. 仮設工事 11)	足場仮設	参照		
外部壁等塗替仮設 71-1	貴社裁量による仕様	m ²	仮設対象面積 4,964.00		0
	工事仕様書 D. 仮設工事 11)	足場仮設	参照		
廊下面関係					
廊下側壁等塗替仮設 72-1	貴社裁量による仕様	m ²	仮設対象面積 2,009.00		0
	工事仕様書 D. 仮設工事 11)	足場仮設	参照		

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
屋外階段関係					
屋外露出階段塗替等仮設 74-7	貴社裁量による仕様	m ²	仮設対象面積 646.00		0
	工事仕様書 D. 仮設工事 11)	足場仮設	参照		
E V塔・玄関廻り関係					
E V塔・玄関廻り外壁等仮設 77-1	貴社裁量による仕様	m ²	仮設対象面積 656.00		0
	工事仕様書 D. 仮設工事 11)	足場仮設	参照		
外構・共用施設関係					
電気室外壁塗替等仮設 78-18	貴社裁量による仕様	m ²	仮設対象面積 222.00		0

見 積 書

工事名称: *****大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
	工事仕様書 D. 仮設工事 11)	足場仮設	参照		
外部・バルコニー関係 外部壁等塗替養生 71-2	メッシュシート全面養生 20-36	m ²	5,080.00		0
廊下面関係 廊下側壁等塗替養生 72-2	メッシュシート全面養生 20-36	m ²	2,009.00		0
屋外階段関係 屋外露出階段塗替等養生 74-8	メッシュシート全面養生 20-36	m ²	646.00		0
E V塔・玄関廻り関係 E V塔・玄関廻り外壁等塗替養生 77-2	メッシュシート全面養生 20-36	m ²	656.00		0
外構・共用施設関係 電気室外壁等塗替養生 78-19	メッシュシート全面養生 20-36	m ²	222.00		0
合 計					0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
3	下地補修工事					
	屋外階段関係					
	屋外露出階段段鼻タイル補修 74-205	段鼻タイル浮き、破損部補修	式	1.00		
	廊下面関係					
	廊下側内壁等エアークリーニング 72-6	エアークリーニング 30-7	m ²	12.20		0
	E V塔・玄関廻り関係					
	玄関ホール内壁等エアークリーニング 77-43	エアークリーニング 30-7	m ²	284.00		0
	E Vホール等内壁エアークリーニング 77-16	"	m ²	141.00		0
	外部・バルコニー関係					
	外部壁等高压水洗 71-5	高压水洗 30-8	m ²	9,573.00		0
	廊下面関係					
	廊下側壁等高压水洗 72-5	高压水洗 30-8	m ²	6,431.00		0
	屋外階段関係					
	屋外露出階段高压水洗 74-10	高压水洗 30-8	m ²	1,187.00		0
	塔屋・屋上関係					
	屋上パラペット等高压水洗 76-34	高压水洗 30-8	m ²	90.60		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
屋上防水等高压水洗 76-75	高压水洗 30-8	m ²	2,192.00		0
E V 塔・玄関廻り関係					
E V 塔・玄関廻り外壁等高压水洗 77-4	高压水洗 30-8	m ²	393.00		0
外構・共用施設関係					
外構・共用施設外壁等高压水洗 78-3	高压水洗 30-8	m ²	1,929.00		0
外部・バルコニー関係					
バルコニー床等下地補修 71-15	クラック浮き処理等 30-60	m ²	1,781.00		0
廊下面関係					
廊下巾木、溝等下地補修 72-16	クラック浮き処理等 30-60	m ²	187.00		0
屋外階段関係					
屋外露出階段床等下地補修 74-16	クラック浮き処理等 30-60	m ²	224.00		0
E V 塔・玄関廻り関係					
玄関ホール内壁等下地補修 77-42	クラック浮き処理等 30-60	m ²	78.20		0
E V ホール巾木等下地補修 77-21	"	m ²	1.10		0
外部・バルコニー関係					
外部基礎巾木下地補修 71-33	クラック爆裂処理等 30-61	m ²	17.20		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
外部壁等下地補修 71-4	クラック爆裂処理等 30-61	m ²	6,320.00		0
廊下面関係					
廊下側壁等下地補修 72-4	クラック爆裂処理等 30-61	m ²	4,383.00		0
屋外階段関係					
屋外露出階段下地補修 74-9	クラック爆裂処理等 30-61	m ²	763.00		0
塔屋・屋上関係					
パラペット天端等下地補修 76-225	クラック爆裂処理等 30-61	m ²	202.00		0
屋上パラペット等下地補修 76-33	"	m ²	90.60		0
E V 塔・玄関廻り関係					
E V ホール等内壁下地補修 77-15	クラック爆裂処理等 30-61	m ²	123.00		0
E V 塔・玄関廻り外壁等下地補修 77-3	"	m ²	393.00		0
外構・共用施設関係					
外構・共用施設外壁等下地補修 78-2	クラック爆裂処理等 30-61	m ²	1,593.00		0
外部・バルコニー関係					
外部基礎巾木下地補修 71-33	打診点検 30-70	m ²	17.20		0
バルコニー床等下地補修 71-15	"	m ²	1,781.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
外部壁等下地補修 71-4	打診点検 30-70	m ²	6,320.00		0
外部タイル壁補修 71-9	"	m ²	944.00		0
廊下面関係					
廊下床タイル補修 72-77	打診点検 30-70	m ²	172.00		0
廊下側タイル壁補修 72-9	"	m ²	738.00		0
廊下巾木、溝等下地補修 72-16	"	m ²	187.00		0
廊下側壁等下地補修 72-4	"	m ²	4,383.00		0
屋外階段関係					
屋外露出階段タイル壁補修 74-12	打診点検 30-70	m ²	200.00		0
屋外露出階段床等下地補修 74-16	"	m ²	224.00		0
屋外露出階段下地補修 74-9	"	m ²	763.00		0
塔屋・屋上関係					
屋上パラペット等下地補修 76-33	打診点検 30-70	m ²	90.60		0
パラペット立上りタイル壁補修 76-201	"	m ²	117.00		0
パラペット天端等下地補修 76-225	"	m ²	202.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
E V塔・玄関廻り関係					
E Vホール巾木等下地補修 77-21	打診点検 30-70	m ²	1.10		0
E Vホールタイル床補修 77-67	"	m ²	2.20		0
E V塔・玄関廻り外壁等下地補修 77-3	"	m ²	393.00		0
玄関ホールタイル床補修 77-45	"	m ²	79.50		0
玄関ホール内壁等下地補修 77-42	"	m ²	78.20		0
E Vホール等内壁下地補修 77-15	"	m ²	123.00		0
外構・共用施設関係					
外構床タイル補修 78-54	打診点検 30-70	m ²	250.00		0
ゴミ置場タイル壁補修 78-233	"	m ²	55.50		0
外構・共用施設外壁等下地補修 78-2	"	m ²	1,593.00		0
外部・バルコニー関係					
外部タイル壁補修 71-9	タイル浮きピン打ち貼替 80-89	m ²	944.00		0
廊下面関係					
廊下床タイル補修 72-77	タイル浮きピン打ち貼替 80-89	m ²	172.00		0
廊下側タイル壁補修 72-9	"	m ²	738.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
屋外階段関係					
屋外露出階段タイル壁補修 74-12	タイル浮きピン打ち貼替 80-89	m ²	200.00		0
塔屋・屋上関係					
パラペット立上りタイル壁補修 76-201	タイル浮きピン打ち貼替 80-89	m ²	117.00		0
E V塔・玄関廻り関係					
玄関ホールタイル床補修 77-45	タイル浮きピン打ち貼替 80-89	m ²	79.50		0
E Vホールタイル床補修 77-67	"	m ²	2.20		0
外構・共用施設関係					
ゴミ置場タイル壁補修 78-233	タイル浮きピン打ち貼替 80-89	m ²	55.50		0
外構床タイル補修 78-54	"	m ²	250.00		0
合 計					0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
4	一般壁塗装工事					
	外部・バルコニー関係					
	外部上裏塗替 71-10	艶消非水アクリルトップ 40-105	m ²	1,455.00		0
	外部庇上裏塗替 71-26	"	m ²	31.50		0
	廊下面関係					
	廊下天井塗替 72-10	艶消非水アクリルトップ 40-105	m ²	1,398.00		0
	屋外階段関係					
	屋外露出階段天井塗替 74-13	艶消非水アクリルトップ 40-105	m ²	198.00		0
	E V塔・玄関廻り関係					
	E V塔・玄関廻り庇上裏塗替 77-10	艶消非水アクリルトップ 40-105	m ²	0.60		0
	E Vホール天井塗替 77-14	"	m ²	60.30		0
	外部・バルコニー関係					
	バルコニーパーティションボード塗替 71-52	低溶剤2液ウレタントップ 40-109	m ²	511.00		0
	廊下面関係					
	廊下側天井等ボード塗替 72-11	水性シーラー + アクリルエマルジョン 40-130	m ²	12.20		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
E V 塔・玄関廻り関係					
玄関ホール天井ボード塗替 77-41	水性シーラー + アクリルエマルジョン 40-130	m ²	80.80		0
玄関ホール外部庇天井ボード塗替 77-207	"	m ²	45.90		0
外部・バルコニー関係					
バルコニー上裏梁型塗替 71-207	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	65.60		0
外部基礎巾木塗装 71-32	"	m ²	17.20		0
外部庇天端塗替 71-25	"	m ²	31.50		0
外部庇鼻先立上り塗替 71-24	"	m ²	25.80		0
バルコニー手摺壁笠木 A 塗替 71-18	"	m ²	166.00		0
バルコニー手摺壁鼻先塗替 71-19	"	m ²	385.00		0
バルコニー手摺壁内側塗替 71-17	"	m ²	1,055.00		0
外部雨掛壁塗替 71-8	"	m ²	654.00		0
外部バルコニー等壁塗替 71-7	"	m ²	2,451.00		0
廊下面関係					
廊下天井梁型塗替 72-222	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	96.80		0
廊下手摺壁内側塗替 72-18	"	m ²	811.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
廊下手摺壁外側塗替 72-17	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	25.20		0
廊下手摺壁鼻先塗替 72-20	"	m ²	258.00		0
廊下壁塗替 72-7	"	m ²	1,656.00		0
廊下手摺壁笠木 A 塗替 72-19	"	m ²	137.00		0
屋外階段関係					
屋外露出階段庇鼻先塗替 74-25	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	8.20		0
屋外露出階段手摺壁鼻先塗替 74-20	"	m ²	54.50		0
屋外露出階段手摺壁笠木 A 塗替 74-19	"	m ²	36.80		0
屋外露出階段手摺壁内側塗替 74-18	"	m ²	214.00		0
屋外露出階段外壁塗替 74-11	"	m ²	224.00		0
塔屋・屋上関係					
パラペット立上り鼻先塗替 76-202	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	90.60		0
E V 塔・玄関廻り関係					
E V 塔・玄関廻り外壁塗替 77-5	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	277.00		0
E V 塔・玄関廻り庇鼻先立上り塗替 77-8	"	m ²	0.50		0
E V 塔・玄関廻り庇天端塗替 77-9	"	m ²	0.60		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
E Vホール壁塗替 77-13	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	62.90		0
外構・共用施設関係					
電気室外壁等塗替 78-20	下地調整材厚 + 水性シリコン 40-951	m ²	134.00		0
廊下面関係					
廊下床養生 72-61	床養生 40-6000	m ²	1,305.00		0
廊下床タイル養生 72-82	"	m ²	172.00		0
E V塔・玄関廻り関係					
E Vホール床養生 77-83	床養生 40-6000	m ²	15.40		0
E Vホール床タイル養生 77-86	"	m ²	2.20		0
玄関ホール床タイル養生 77-87	"	m ²	79.50		0
外構・共用施設関係					
外構床タイル養生 78-74	床養生 40-6000	m ²	250.00		0
外部・バルコニー関係					
外部開口部マスカー養生 71-65	サッシ開口部マスカー養生 40-6001	m	3,038.00		0
廊下面関係					
廊下開口部マスカー養生 72-62	サッシ開口部マスカー養生 40-6001	m	1,162.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
P S扉等マスクー養生 72-100	サッシ開口部マスクー養生 40-6001	m	787.00		0
外構・共用施設関係					
電気室その他開口部マスクー養生 78-50	サッシ開口部マスクー養生 40-6001	m	20.80		0
廊下面関係					
玄関扉養生 72-66	玄関ドア等開口部養生 40-6002	ヶ所	157.00		0
外部・バルコニー関係					
バルコニー手摺養生 71-80	手摺養生 40-6003	m	499.00		0
廊下面関係					
廊下手摺養生 72-79	手摺養生 40-6003	m	36.40		0
合 計					0

別添仕様書及び参照図により部位,仕様,数量は現地確認のこと

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
5 鉄部塗装工事					
塔屋・屋上関係					
屋上塩ビBOX塗替 76-219	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン 50-345	m ²	1.30		0
屋上塩ビ配管25 塗替 76-222	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン(m 50-346	m	7.40		0
外構・共用施設関係					
自転車置場樋塗替 78-203	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン(m 50-346	m	33.60		0
電気室塩ビパイプ60 塗替 78-225	"	m	0.80		0
電気室樋塗替 78-227	"	m	2.70		0
塔屋・屋上関係					
塩ビ脱気圧調整弁塗替 76-212	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン(ヶ所 50-347	ヶ所	39.00		0
E V塔・玄関廻り関係					
E V塔銘板塗替 77-201	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン(ヶ所 50-347	ヶ所	1.00		0
外構・共用施設関係					
T Vモニター配管塗替 78-237	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン(ヶ所 50-347	式	1.00		
外部・バルコニー関係					
外部堅樋塗替 71-82	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン樋 50-348	m	645.00		0

見 積 書

工事名称: *****大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
廊下面関係					
エアコンドレンパイプ47 塗替 72-214	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン樋 50-348	m	351.00		0
廊下側堅樋塗替 72-81	"	m	263.00		0
屋外階段関係					
屋外階段堅樋塗替 74-48	鉄面用低汚染低溶剤ウレタン樋 50-348	m	50.60		0
E V塔・玄関廻り関係					
E V扉・棹塗替 77-22	エレベータ扉吹替2 50-401	ヶ所	16.00		0
屋外階段関係					
屋外露出階段屋根ドレン塗替 74-201	ケレン+タールエポキシドレン 50-437	ヶ所	2.00		0
塔屋・屋上関係					
屋上ルーフトレン塗替 76-48	ケレン+タールエポキシドレン 50-437	ヶ所	32.00		0
避雷針塗替 76-104	エポ錆止+アルミニウムペイント避雷針 50-703	本	18.00		0
T Vアンテナマスト塗替 76-108	"	本	1.00		0
廊下面関係					
消火栓・放水口等塗替 72-90	エポ錆止+鉄面用シリコン上塗 50-720	m ²	15.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
塔屋・屋上関係					
屋上電気BOX塗替 76-220	エポ錆止 + 鉄面用シリコン上塗 50-720	m ²	0.90		0
E V 塔・玄関廻り関係					
E V 機械室扉塗替 77-25	エポ錆止 + 鉄面用シリコン上塗 50-720	m ²	6.00		0
外構・共用施設関係					
M D F 盤塗替 78-218	エポ錆止 + 鉄面用シリコン上塗 50-720	m ²	10.20		0
電気室扉塗替 78-21	"	m ²	6.00		0
バイク置場鉄部塗替 78-204	"	m ²	35.10		0
バイク置場屋根塗替 78-205	"	m ²	120.00		0
自転車置場屋根塗替 78-8	"	m ²	695.00		0
自転車置場鉄部塗替 78-7	"	m ²	224.00		0
受水槽ポンプ室扉塗替 78-34	"	m ²	7.00		0
電気室倉庫鉄扉塗替 78-201	"	m ²	6.00		0
廊下面関係					
放水口ラッキングパイプ120 塗替 72-213	エポ錆止 + 鉄面用シリコン上塗 (m 50-721	m	67.60		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
外構・共用施設関係					
電気室電線管30 塗替 78-222	エポ錆止 + 鉄面用シリコン上塗 (m 50-721	m	54.70		0
電気室ラッキングパイプ70 塗替 78-224	"	m	1.30		0
塔屋・屋上関係					
スチール脱気圧調整弁塗替 76-105	エポ錆止 + 鉄面用シリコン上塗 (ヶ所 50-722	ヶ所	39.00		0
外構・共用施設関係					
電気室ガラリ塗替 78-221	エポ錆止 + 鉄面用シリコン上塗 (ヶ所 50-722	ヶ所	1.00		0
電気室消火器BOX塗替 78-223	"	ヶ所	2.00		0
電気室フードBOX塗替 78-220	"	ヶ所	2.00		0
ガーデンライト塗替 78-5	"	ヶ所	42.00		0
自転車置場入口モニュメント塗替 78-217	"	式	1.00		
外構スベリ台塗替 78-213	"	ヶ所	1.00		0
外構樹木添え木金物塗替 78-212	"	ヶ所	2.00		0
バイク置場蛍光灯塗替 78-206	"	ヶ所	10.00		0
廊下面関係					
廊下側パイプスペース扉塗替 72-46	ターペン可溶エポ + 低汚染低溶剤ウレタン 50-835 (㎡	㎡	481.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
物入鉄扉塗替 72-201	ターペン可溶エポ + 低汚染低溶剤ウレタン 50-835 (m ²	m ²	24.60		0
管理人室物入鉄扉塗替 72-202	"	m ²	3.10		0
集会室鉄扉塗替 72-203	"	m ²	4.10		0
管理事務室鉄扉塗替 72-204	"	m ²	4.10		0
外部・バルコニー関係					
バルコニー側フードBOX塗替 71-202	ターペン可溶エポ + 低汚染低溶剤ウレタン 50-837 (ヶ所	ヶ所	522.00		0
廊下面関係					
廊下電気BOX塗替 72-212	ターペン可溶エポ + 低汚染低溶剤ウレタン 50-837 (ヶ所	ヶ所	2.00		0
廊下TV中継盤塗替 72-211	"	ヶ所	1.00		0
廊下警報盤塗替 72-210	"	ヶ所	24.00		0
廊下TVBOX塗替 72-209	"	ヶ所	14.00		0
廊下電話端子盤塗替 72-208	"	ヶ所	32.00		0
廊下フードBOX塗替 72-207	"	ヶ所	296.00		0
玄関スチール扉枠塗替 72-44	ターペン可溶エポ + 低汚染低溶剤ウレタン 50-839 (枠片面	ヶ所	157.00		0
合 計					0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
6 防水工事					
外部・バルコニー関係					
バルコニー笠木 B 塗装パターンケレン 71-206	塗装パターンケレン	m	499.00		0
バルコニー床目地処理 71-208	バルコニー床目地処理	m ²	1,138.00		0
廊下面関係					
廊下笠木 B 塗装パターンケレン 72-225	塗装パターンケレン	m	33.60		0
塔屋・屋上関係					
7階ルーフバルコニー防水立上り部撤去 76-226	7階ルーフバルコニー防水立上り部撤去	m	41.50		0
屋上等露出アスファルト防水シルバー塗 76-61 装	露出防水用シルバートップ(厚付) 70-21	m ²	1,785.00		0
屋上等露出アスファルト防水部分補修 76-63	露出防水浮き切開補修 70-30	m ²	1,785.00		0
外部・バルコニー関係					
サッシ面台等防水 71-201	カラーウレタン防水 70-150	m ²	252.00		0
バルコニー手摺壁笠木 B 防水 71-20	"	m ²	74.90		0
バルコニー排水溝防水 71-14	"	m ²	153.00		0
バルコニー立上り巾木等防水 71-13	"	m ²	164.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
廊下面関係					
廊下手摺壁笠木 B 防水 72-21	カラーウレタン防水 70-150	m ²	5.00		0
廊下排水溝防水 72-15	"	m ²	96.50		0
廊下立上り巾木防水 72-14	"	m ²	85.20		0
屋外階段関係					
屋外露出階段屋根天端等防水 74-23	カラーウレタン防水 70-150	m ²	27.20		0
屋外露出階段ササラ・巾木防水 74-69	"	m ²	31.00		0
E V 塔・玄関廻り関係					
E V ホール巾木防水 77-20	カラーウレタン防水 70-150	m ²	1.10		0
塔屋・屋上関係					
屋上アンテナコンクリート架台塗替 76-213	カラーウレタンメッシュ補強防水 70-155	m ²	6.00		0
屋上避雷針コンクリート架台塗替 76-215	"	m ²	18.70		0
屋上パラペット天端塗替 76-227	"	m ²	138.00		0
E V 機械室パラペット天端塗替 76-203	"	m ²	5.20		0
E V 塔パラペット天端塗替 76-205	"	m ²	5.70		0
玄関ホールパラペット天端塗替 76-207	"	m ²	15.60		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
	7階ルーフバルコニーパラペット天端塗 76-211 替	カラーウレタンメッシュ補強防水 70-155	m ²	13.10		0
	外構・共用施設関係					
	電気室パラペット塗替 78-24	カラーウレタンメッシュ補強防水 70-155	m ²	23.60		0
	塔屋・屋上関係					
	玄関ホール屋根アスファルトシングル増 76-231 貼	アスファルトシングル葺替 70-400	m ²	90.00		0
	7階ルーフバルコニー保護防水改修 76-210	ウレタン塗膜防水(歩行用) 70-510	m ²	106.00		0
	外部・バルコニー関係					
	バルコニー床シート貼り 71-90	重歩行用塩ビシート貼2 80-84	m ²	1,138.00		0
	屋外階段関係					
	階段踊場床シート貼 74-81	重歩行用塩ビシート貼2 80-84	m ²	75.40		0
	階段用ケコミ一体型シート0.9巾 74-85	階段用ケコミ1体型シート貼0.9巾 80-242	段	112.00		0
	階段用ケコミ一体型シート1.2巾 74-86	階段用ケコミ一体型シート貼1.2巾 80-243	段	112.00		0
	合 計					
						0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
7	シーリング工事					
	外構・共用施設関係					
	境界塀目地コーキング 78-216	变成シリコンD（打継目地打替え） 30-12	m	26.60		0
	外部・バルコニー関係					
	外部アルミサッシ水切上端コーキング改修 71-38	变成シリコン（窓回り） 30-16	m	784.00		0
	廊下面関係					
	廊下側アルミサッシ水切上端コーキング改修 72-36	变成シリコン（窓回り） 30-16	m	319.00		0
	E V 塔・玄関廻り関係					
	玄関ホールサッシ水切上端コーキング 77-204	变成シリコン（窓回り） 30-16	m	20.40		0
	外部・バルコニー関係					
	1階バルコニーアルミ手摺鼻先コーキング 71-204	变成シリコン（打継目地） 30-17	m	18.90		0
	避難ハッチ周囲コーキング 71-67	”	m	39.20		0
	塔屋・屋上関係					
	屋上EXPJ部等コーキング全面改修 76-47	变成シリコン（打継目地） 30-17	m	10.20		0
	外部・バルコニー関係					
	外部アルミサッシ三方コーキング改修 71-36	アクリルウレタン（窓回り） 30-75	m	2,254.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
外部アルミサッシ水切下端コーキング改修 71-39	アクリルウレタン(窓回り) 30-75	m	784.00		0
廊下面関係					
廊下側アルミサッシ三方コーキング改修 72-34	アクリルウレタン(窓回り) 30-75	m	844.00		0
廊下側アルミサッシ水切下端コーキング 72-37 改修	"	m	319.00		0
玄関扉四方コーキング 72-215	"	m	848.00		0
P S 扉四方コーキング 72-216	"	m	783.00		0
管理事務室、集会室扉四方コーキング 72-217	"	m	10.80		0
倉庫扉四方コーキング 72-218	"	m	45.00		0
廊下放水口廻りコーキング 72-224	"	m	21.60		0
外構・共用施設関係					
電気室開口コーキング改修 78-25	アクリルウレタン(窓回り) 30-75	m	20.80		0
外部・バルコニー関係					
外壁縦目地コーキング 71-203	アクリルウレタン(打継目地) 30-76	m	281.00		0
外部打継目地コーキング改修 71-35	"	m	256.00		0
廊下面関係					
廊下壁耐震スリットコーキング 72-220	アクリルウレタン(打継目地) 30-76	m	312.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
屋外階段関係					
屋外露出階段打継目地コーキング改修 74-31	アクリルウレタン(打継目地) 30-76	m	58.10		0
塔屋・屋上関係					
屋上電気BOX廻りコーキング 76-221	アクリルウレタン(打継目地) 30-76	m	2.40		0
屋上アンテナ架台廻りコーキング 76-217	"	m	2.80		0
屋上避雷針架台廻りコーキング 76-218	"	m	21.60		0
E V塔・玄関廻り関係					
E V塔・玄関廻り打継目地コーキング改修 77-28	アクリルウレタン(打継目地) 30-76	m	81.60		0
塔屋・屋上関係					
屋上防水立上り天端コーキング全面改修 76-46	ゴムアスファルト系シーリング 30-77	m	353.00		0
外部・バルコニー関係					
シート端部エポキシ樹脂シーリング 71-88	シート端部エポキシ樹脂シーリング 30-78	m	2,520.00		0
屋外階段関係					
ケコミー体型シート端部シーリング 74-204	シート端部エポキシ樹脂シーリング 30-78	m	532.00		0
合 計					0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
8	取替修繕工事					
	外部・バルコニー関係					
	バルコニー手摺鼻先目地新設 71-205	目地切シーリング処理	ヶ所	332.00		0
	廊下面関係					
	2階E V横樋ずれ補修 72-226	樋ずれ補修	式	1.00		
	2階廊下手摺壁スリット新設 72-221	目地切シーリング処理	ヶ所	1.00		0
	廊下手摺鼻先目地新設 72-223	"	ヶ所	164.00		0
	外構・共用施設関係					
	公園砂場砂補給 78-240	砂補給(2T車1台程度)	式	1.00		
	1階廊下スロープ補修 78-241	1階廊下スロープ補修	式	1.00		
	露天駐車場前アスファルト部分補修 78-242	露天駐車場前アスファルト部分補修	式	1.00		
	公園ベンチ取替 78-239	ベンチ取替	ヶ所	2.00		0
	玄関前タイル補修 78-243	自転車置き場への通路部床タイルノンスリップ改修	式	1.00		
	外部・バルコニー関係					
	外部面格子取外, 取付 71-50	面格子取外, 取付 80-119	ヶ所	6.00		0

見 積 書

工事名称: * * * * * 大規模修繕工事

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額
廊下面関係					
廊下面格子取外, 取付 72-52	面格子取外, 取付 80-119	ヶ所	262.00		0
外部・バルコニー関係					
バルコニーパーテーション避難シール張 71-69 替	避難シール 80-135	枚	284.00		0
合 計					0

